

目 次

第1編 共通編	1-1
第1章 総 則	1-1
第1節 総 則	1-1
1-1-1 適 用	1-1
1-1-2 用語の定義	1-1
1-1-3 設計図書の照査等	1-5
1-1-4 施工計画書	1-5
1-1-5 CORINSへの登録	1-6
1-1-6 監督員	1-6
1-1-6-1 監督補助員	1-7
1-1-6-2 現場代理人	1-7
1-1-6-3 技能士	1-7
1-1-7 工事用地等の使用	1-8
1-1-8 工事の着手	1-8
1-1-9 工事の下請負	1-8
1-1-10 施工体制台帳	1-9
1-1-11 受注者相互の協力	1-9
1-1-12 調査・試験に対する協力	1-9
1-1-13 工事の一時中止	1-10
1-1-14 設計図書の変更	1-10
1-1-15 工期変更	1-10
1-1-16 支給材料及び貸与物件	1-11
1-1-17 工事現場発生品	1-11
1-1-18 建設副産物	1-12
1-1-19 工事完成図	1-12
1-1-20 工事完成検査	1-12
1-1-21 既済部分検査等	1-13
1-1-22 部分使用	1-14
1-1-23 施工管理	1-14
1-1-24 履行報告	1-15
1-1-25 工事関係者に対する措置請求	1-15
1-1-26 工事中の安全確保	1-15
1-1-27 爆発及び火災の防止	1-16
1-1-28 後片付け	1-17
1-1-29 事故報告書	1-17
1-1-30 環境対策	1-17
1-1-31 文化財の保護	1-19
1-1-32 交通安全管理	1-19
1-1-33 施設管理	1-21
1-1-34 諸法令の遵守	1-21
1-1-35 官公庁等への手続等	1-23
1-1-36 施工時期及び施工時間の変更	1-24
1-1-37 工事測量	1-24
1-1-38 不可抗力による損害	1-25
1-1-39 特許権等	1-25
1-1-40 保険の付保及び事故の補償	1-26

1-1-41	臨機の措置	1-26
1-1-42	創意工夫等の実施	1-26
第2章	土 工	1-27
第1節	適 用	1-27
第2節	適用すべき諸基準	1-27
第3節	河川土工・海岸土工・砂防土工	1-27
2-3-1	一般事項	1-27
2-3-2	掘削工	1-29
2-3-3	盛土工	1-30
2-3-4	盛土補強工	1-31
2-3-5	法面整形工	1-33
2-3-6	堤防天端工	1-33
2-3-7	残土処理工	1-33
第4節	道路土工	1-33
2-4-1	一般事項	1-33
2-4-2	掘削工	1-35
2-4-3	路体盛土工	1-36
2-4-4	路床盛土工	1-37
2-4-5	法面整形工	1-39
2-4-6	残土処理工	1-39
第3章	無筋・鉄筋コンクリート	1-39
第1節	適 用	1-39
第2節	適用すべき諸基準	1-39
第3節	レディーミクストコンクリート	1-40
3-3-1	一般事項	1-40
3-3-2	工場の選定	1-40
3-3-3	配合	1-41
第4節	コンクリートミキサー船	1-42
3-4-1	一般事項	1-42
3-4-2	コンクリートミキサー船の選定	1-42
第5節	現場練りコンクリート	1-42
3-5-1	一般事項	1-42
3-5-2	材料の貯蔵	1-42
3-5-3	配 合	1-42
	(参照：第1編3-3-3配合)	41)
3-5-4	材料の計量及び練混ぜ	1-42
第6節	運搬・打設	1-44
3-6-1	一般事項	1-44
3-6-2	準備	1-44
3-6-3	運搬	1-44
3-6-4	打設	1-44
3-6-5	締固め	1-46
3-6-6	沈下ひびわれに対する処置	1-46
3-6-7	打継目	1-47
3-6-8	表面仕上げ	1-47
3-6-9	養生	1-48
第7節	鉄筋工	1-48
3-7-1	一般事項	1-48
3-7-2	貯蔵	1-49
3-7-3	加工	1-49

3-7-4	組立て	1-50
3-7-5	継手	1-50
3-7-6	ガス圧接	1-51
第8節	型枠・支保	1-52
3-8-1	一般事項	1-52
3-8-2	構造	1-52
3-8-3	組立て	1-53
3-8-4	取外し	1-53
第9節	暑中コンクリート	1-53
3-9-1	一般事項	1-53
3-9-2	施工	1-53
3-9-3	養生	1-54
第10節	寒中コンクリート	1-54
3-10-1	一般事項	1-54
3-10-2	施工	1-54
3-10-3	養生	1-55
第11節	マスコンクリート	1-56
3-11-1	一般事項	1-56
3-11-2	施工	1-56
第12節	水中コンクリート	1-56
3-12-1	一般事項	1-56
3-12-2	施工	1-56
3-12-3	海水の作用を受けるコンクリート	1-58
第13節	水中不分離性コンクリート	1-58
3-13-1	一般事項	1-58
3-13-2	材料の貯蔵	1-58
3-13-3	コンクリートの製造	1-58
3-13-4	運搬打設	1-59
第14節	プレパックドコンクリート	1-60
3-14-1	一般事項	1-60
3-14-2	施工機器	1-60
3-14-3	施工	1-60
第15節	袋詰コンクリート	1-62
3-15-1	一般事項	1-62
3-15-2	施工	1-62
第2編	材 料 編	1-63
第1章	一般事項	1-63
第1節	適 用	1-63
第2節	工事材料の品質	1-63
第2章	土木工事材料	1-64
第1節	土	1-64
2-1-1	一般事項	1-64
第2節	石	1-64
2-2-1	石材	1-64
2-2-2	割ぐり石	1-64
2-2-3	雑割石	1-64
2-2-4	雑石(粗石)	1-65
2-2-5	玉 石	1-65
2-2-6	ぐり石	1-65

2-2-7	その他の砂利、碎石、砂	1 - 65
第3節	骨 材	1 - 65
2-3-1	一般事項	1 - 65
2-3-2	セメントコンクリート用骨材	1 - 66
2-3-3	アスファルト舗装用骨材	1 - 68
2-3-4	アスファルト用再生骨材	1 - 71
2-3-5	フィラー	1 - 71
2-3-6	安定材	1 - 72
第4節	木 材	1 - 74
2-4-1	一般事項	1 - 74
第5節	鋼 材	1 - 74
2-5-1	一般事項	1 - 74
2-5-2	構造用圧延鋼材	1 - 74
2-5-3	軽量形鋼	1 - 74
2-5-4	鋼 管	1 - 74
2-5-5	鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品	1 - 74
2-5-6	ボルト用鋼材	1 - 74
2-5-7	溶接材料	1 - 75
2-5-8	鉄 線	1 - 75
2-5-9	ワイヤロープ	1 - 75
2-5-10	プレストレストコンクリート用鋼材	1 - 75
2-5-11	鉄 網	1 - 75
2-5-12	鋼製ぐい及び鋼矢板	1 - 75
2-5-13	鋼製支保工	1 - 76
2-5-14	鉄線じゃかご	1 - 76
2-5-15	コルゲートパイプ	1 - 76
2-5-16	ガードレール（路側用、分離帯用）	1 - 76
2-5-17	ガードケーブル（路側用、分離帯用）	1 - 76
2-5-18	ガードパイプ（歩道用、路側用）	1 - 77
2-5-19	ボックスビーム（分離帯用）	1 - 77
第6節	セメント及び混和材料	1 - 77
2-6-1	一般事項	1 - 77
2-6-2	セメント	1 - 78
2-6-3	混和材料	1 - 80
2-6-4	コンクリート用水	1 - 80
第7節	セメントコンクリート製品	1 - 80
2-7-1	一般事項	1 - 80
2-7-2	セメントコンクリート製品	1 - 81
第8節	瀝青材料	1 - 81
2-8-1	一般瀝青材料	1 - 81
2-8-2	その他の瀝青材料	1 - 83
2-8-3	再生用添加剤	1 - 83
第9節	芝及びそだ	1 - 84
2-9-1	芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝）	1 - 84
2-9-2	そ だ	1 - 84
第10節	目地材料	1 - 84
2-10-1	注入目地材	1 - 84
2-10-2	目地板	1 - 84
第11節	塗 料	1 - 85
2-11-1	一般事項	1 - 85

第12節 道路標識及び区画線	1 - 85
2-12-1 道路標識	1 - 85
2-12-2 区画線	1 - 86
第13節 その他	1 - 87
2-13-1 エポキシ系樹脂接着剤	1 - 87
2-13-2 合成樹脂製品	1 - 87
第3編 土木工事共通編	1 - 88
第1章 総則	1 - 88
第1節 総則	1 - 88
1-1-1 用語の定義	1 - 88
1-1-2 請負代金内訳書及び工事費構成書	1 - 88
1-1-3 工程表	1 - 88
1-1-4 支給材料及び貸与物件	1 - 88
1-1-5 監督員による確認及び立会等	1 - 88
1-1-6 数量の算出	1 - 92
1-1-7 工事完成図書の納品	1 - 93
1-1-8 中間検査	1 - 93
1-1-9 工事中の安全確保	1 - 93
1-1-10 交通安全管理	1 - 94
1-1-11 工事測量	1 - 94
1-1-12 提出書類	1 - 94
第2章 一般施工	1 - 94
第1節 適用	1 - 94
第2節 適用すべき諸基準	1 - 94
第3節 共通の工種	1 - 96
2-3-1 一般事項	1 - 96
2-3-2 材 料	1 - 96
2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 98
2-3-4 矢板工	1 - 99
2-3-5 縁石工	1 - 100
2-3-6 小型標識工	1 - 101
2-3-7 防止柵工	1 - 102
2-3-8 路側防護柵工	1 - 102
2-3-9 区画線工	1 - 103
2-3-10 道路付属物工	1 - 104
2-3-11 コンクリート面塗装工	1 - 104
2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）	1 - 105
2-3-13 ポストテンション桁製作工	1 - 105
2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工	1 - 108
2-3-15 PCホロースラブ製作工	1 - 109
2-3-16 PC箱桁製作工	1 - 109
2-3-17 根固めブロック工	1 - 109
2-3-18 沈床工	1 - 110
2-3-19 捨石工	1 - 111
2-3-20 笠コンクリート工	1 - 112
2-3-21 ハンドホール工	1 - 112
2-3-22 階段工	1 - 112
2-3-23 現場継手工	1 - 112
2-3-24 伸縮装置工	1 - 115

2-3-25	銘板工	1 - 115
2-3-26	多自然型護岸工	1 - 116
2-3-27	羽口工	1 - 116
2-3-28	プレキャストカルバート工	1 - 117
2-3-29	側溝工	1 - 117
2-3-30	集水桝工	1 - 118
2-3-31	現場塗装工	1 - 118
2-3-32	かごマット工	1 - 122
2-3-33	袋詰玉石工	1 - 125
第4節 基礎工		1 - 126
2-4-1	一般事項	1 - 126
2-4-2	土台基礎工	1 - 126
2-4-3	基礎工（護岸）	1 - 127
2-4-4	既製杭工	1 - 127
2-4-5	場所打杭工	1 - 130
2-4-6	深礎工	1 - 132
2-4-7	オープンケーソン基礎工	1 - 133
2-4-8	ニューマチックケーソン基礎工	1 - 135
2-4-9	鋼管矢板基礎工	1 - 136
第5節 石・ブロック積（張）工		1 - 139
2-5-1	一般事項	1 - 139
2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 139
	（参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98）
2-5-3	コンクリートブロック工	1 - 140
2-5-4	緑化ブロック工	1 - 141
2-5-5	石積（張）工	1 - 141
第6節 一般舗装工		1 - 142
2-6-1	一般事項	1 - 142
2-6-2	材料	1 - 142
2-6-3	アスファルト舗装の材料	1 - 143
2-6-4	コンクリート舗装の材料	1 - 148
2-6-5	舗装準備工	1 - 148
2-6-6	橋面防水工	1 - 148
2-6-7	アスファルト舗装工	1 - 149
2-6-8	半たわみ性舗装工	1 - 153
2-6-9	排水性舗装工	1 - 154
2-6-10	透水性舗装工	1 - 156
2-6-11	グースアスファルト舗装工	1 - 157
2-6-12	コンクリート舗装工	1 - 161
2-6-13	薄層カラー舗装工	1 - 169
2-6-14	ブロック舗装工	1 - 169
2-6-15	路面切削工	1 - 170
2-6-16	舗装打換え工	1 - 170
2-6-17	オーバーレイ工	1 - 170
2-6-18	アスファルト舗装補修工	1 - 171
2-6-19	コンクリート舗装補修工	1 - 172
第7節 地盤改良工		1 - 173
2-7-1	一般事項	1 - 173
2-7-2	路床安定処理工	1 - 173
2-7-3	置換工	1 - 174

2-7-4	表層安定処理工	1 - 174
2-7-5	パイルネット工	1 - 174
2-7-6	サンドマット工	1 - 175
2-7-7	バーチカルドレーン工	1 - 175
2-7-8	締固め改良工	1 - 176
2-7-9	固結工	1 - 176
第8節 工場製品輸送工		1 - 177
2-8-1	一般事項	1 - 177
2-8-2	輸送工	1 - 177
第9節 構造物撤去工		1 - 177
2-9-1	一般事項	1 - 177
2-9-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 177
2-9-3	構造物取壊し工	1 - 177
2-9-4	防護柵撤去工	1 - 178
2-9-5	標識撤去工	1 - 178
2-9-6	道路付属物撤去工	1 - 179
2-9-7	プレキャスト擁壁撤去工	1 - 179
2-9-8	排水構造物撤去工	1 - 179
2-9-9	かご撤去工	1 - 179
2-9-10	落石雪害防止撤去工	1 - 180
2-9-11	ブロック舗装撤去工	1 - 180
2-9-12	縁石撤去工	1 - 180
2-9-13	冬季安全施設撤去工	1 - 180
2-9-14	骨材再生工	1 - 181
2-9-15	運搬処理工	1 - 181
第10節 仮設工		1 - 182
2-10-1	一般事項	1 - 182
2-10-2	工事用道路工	1 - 182
2-10-3	仮橋・仮栈橋工	1 - 183
2-10-4	路面覆工	1 - 183
2-10-5	土留・仮締切工	1 - 183
2-10-6	砂防仮締切工	1 - 185
2-10-7	水替工	1 - 185
2-10-8	地下水位低下工	1 - 185
2-10-9	地中連続壁工 (壁式)	1 - 186
2-10-10	地中連続壁工 (柱列式)	1 - 186
2-10-11	仮水路工	1 - 187
2-10-12	残土受入れ施設工	1 - 187
2-10-13	作業ヤード整備工	1 - 187
2-10-14	電力設備工	1 - 188
2-10-15	コンクリート製造設備工	1 - 188
2-10-16	トンネル仮設備工	1 - 188
2-10-17	防塵対策工	1 - 190
2-10-18	汚濁防止工	1 - 190
2-10-19	防護施設工	1 - 190
2-10-20	除雪工	1 - 190
2-10-21	雪寒施設工	1 - 190
2-10-22	法面吹付工	1 - 190
2-10-23	足場工	1 - 190
第11節 軽量盛土工		1 - 191

2-11-1	一般事項	1 - 191
2-11-2	軽量盛土工	1 - 191
第12節 工場製作工（共通）		1 - 191
2-12-1	一般事項	1 - 191
2-12-2	材料	1 - 191
2-12-3	桁製作工	1 - 193
2-12-4	検査路製作工	1 - 201
2-12-5	鋼製伸縮継手製作工	1 - 202
2-12-6	落橋防止装置製作工	1 - 202
2-12-7	橋梁用防護柵製作工	1 - 202
2-12-8	アンカーフレーム製作工	1 - 203
2-12-9	プレビーム用桁製作工	1 - 203
2-12-10	鋼製排水管製作工	1 - 203
2-12-11	工場塗装工	1 - 204
第13節 橋梁架設工		1 - 207
2-13-1	一般事項	1 - 207
2-13-2	地組工	1 - 207
2-13-3	架設工（クレーン架設）	1 - 207
2-13-4	架設工（ケーブルクレーン架設）	1 - 207
2-13-5	架設工（ケーブルエレクション架設）	1 - 208
2-13-6	架設工（架設桁架設）	1 - 208
2-13-7	架設工（送出し架設）	1 - 208
2-13-8	架設工（トラバラークレーン架設）	1 - 208
第14節 法面工（共通）		1 - 209
2-14-1	一般事項	1 - 209
2-14-2	植生工	1 - 209
2-14-3	吹付工	1 - 211
2-14-4	法粹工	1 - 212
2-14-5	法面施肥工	1 - 213
2-14-6	アンカー工	1 - 213
2-14-7	かご工	1 - 214
第15節 擁壁工（共通）		1 - 215
2-15-1	一般事項	1 - 215
2-15-2	プレキャスト擁壁工	1 - 215
2-15-3	補強土壁工	1 - 215
2-15-4	井桁ブロック工	1 - 216
第16節 浚渫工（共通）		1 - 217
2-16-1	一般事項	1 - 217
2-16-2	配土工	1 - 217
2-16-3	浚渫船運転工	1 - 217
第17節 植栽維持工		1 - 218
2-17-1	一般事項	1 - 218
2-17-2	材料	1 - 218
2-17-3	樹木・芝生管理工	1 - 219
第18節 床版工		1 - 221
2-18-1	一般事項	1 - 221
2-18-2	床版工	1 - 221
第4編 河川編		1 - 223
第1章 築堤・護岸		1 - 223

第1節 適用	1 - 223
第2節 適用すべき諸基準	1 - 223
第3節 軽量盛土工	1 - 223
1-3-1 一般事項	1 - 223
1-3-2 軽量盛土工	1 - 223
(参照：第3編2-11-2軽量盛土工)	191)
第4節 地盤改良工	1 - 223
1-4-1 一般事項	1 - 223
1-4-2 表層安定処理工	1 - 224
(参照：第3編2-7-4表層安定処理工)	174)
1-4-3 パイルネット工	1 - 224
(参照：第3編2-7-5パイルネット工)	174)
1-4-4 バーチカルドレーン工	1 - 224
(参照：第3編2-7-7バーチカルドレーン工)	175)
1-4-5 締固め改良工	1 - 224
(参照：第3編2-7-8締固め改良工)	176)
1-4-6 固結工	1 - 224
(参照：第3編2-7-9固結工)	176)
第5節 護岸基礎工	1 - 224
1-5-1 一般事項	1 - 224
1-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 224
(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）)	98)
1-5-3 基礎工	1 - 224
(参照：第3編2-4-3基礎工（護岸）)	127)
1-5-4 矢板工	1 - 224
(参照：第3編2-3-4矢板工)	99)
1-5-5 土台基礎工	1 - 224
(参照：第3編2-4-2土台基礎工)	126)
第6節 矢板護岸工	1 - 224
1-6-1 一般事項	1 - 224
1-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 224
(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）)	98)
1-6-3 笠コンクリート工	1 - 224
(参照：第3編2-3-20笠コンクリート工)	112)
1-6-4 矢板工	1 - 224
(参照：第3編2-3-4矢板工)	99)
第7節 法覆護岸工	1 - 224
1-7-1 一般事項	1 - 224
1-7-2 材 料	1 - 225
1-7-3 コンクリートブロック工	1 - 227
(参照：第3編2-5-3コンクリートブロック工)	140)
1-7-4 護岸付属物工	1 - 227
1-7-5 緑化ブロック工	1 - 227
(参照：第3編2-5-4緑化ブロック工)	141)
1-7-6 環境護岸ブロック工	1 - 227
(参照：第3編2-5-3コンクリートブロック工)	140)
1-7-7 石積（張）工	1 - 227
(参照：第3編2-5-5石積（張）工)	141)
1-7-8 法枠工	1 - 228
(参照：第3編2-14-4法枠工)	212)

1-7-9	多自然型護岸工	1-228
	(参照：第3編2-3-26 多自然型護岸工)	116)
1-7-10	吹付工	1-228
	(参照：第3編2-14-3 吹付工)	211)
1-7-11	植生工	1-228
	(参照：第3編2-14-2 植生工)	209)
1-7-12	覆土工	1-228
	(参照：第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工)	27)
1-7-13	羽口工	1-228
	(参照：第3編2-3-27 羽口工)	116)
第8節 擁壁護岸工		1-228
1-8-1	一般事項	1-228
1-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-228
	(参照：第3編2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	98)
1-8-3	場所打擁壁工	1-228
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート)	39)
1-8-4	プレキャスト擁壁工	1-228
	(参照：第3編2-15-2 プレキャスト擁壁工)	215)
第9節 根固め工		1-228
1-9-1	一般事項	1-228
1-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-228
	(参照：第3編2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	98)
1-9-3	根固めブロック工	1-228
	(参照：第3編2-3-17 根固めブロック工)	109)
1-9-4	間詰工	1-228
1-9-5	沈床工	1-229
	(参照：第3編2-3-18 沈床工)	110)
1-9-6	捨石工	1-229
	(参照：第3編2-3-19 捨石工)	111)
1-9-7	かご工	1-229
	(参照：第3編2-14-7 かご工)	214)
第10節 水制工		1-229
1-10-1	一般事項	1-229
1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-229
	(参照：第3編2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	98)
1-10-3	沈床工	1-229
	(参照：第3編2-3-18 沈床工)	110)
1-10-4	捨石工	1-229
	(参照：第3編2-3-19 捨石工)	111)
1-10-5	かご工	1-229
	(参照：第3編2-14-7 かご工)	214)
1-10-6	元付工	1-229
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート)	39)
1-10-7	牛・枠工	1-229
1-10-8	杭出し水制工	1-229
第11節 付帯道路工		1-230
1-11-1	一般事項	1-230
1-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-230
	(参照：第3編2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	98)
1-11-3	路側防護柵工	1-230
	(参照：第3編2-3-8 路側防護柵工)	102)

1-11-4	舗装準備工	1 - 230
	(参照：第3編2-6-5舗装準備工)	148)
1-11-5	アスファルト舗装工	1 - 230
	(参照：第3編2-6-7アスファルト舗装工)	149)
1-11-6	コンクリート舗装工	1 - 230
	(参照：第3編2-6-12コンクリート舗装工)	161)
1-11-7	薄層カラー舗装工	1 - 230
	(参照：第3編2-6-13薄層カラー舗装工)	169)
1-11-8	ブロック舗装工	1 - 230
	(参照：第3編2-6-14ブロック舗装工)	169)
1-11-9	側溝工	1 - 230
	(参照：第3編2-3-29側溝工)	117)
1-11-10	集水柵工	1 - 230
	(参照：第3編2-3-30集水柵工)	118)
1-11-11	縁石工	1 - 230
	(参照：第3編2-3-5縁石工)	100)
1-11-12	区画線工	1 - 230
	(参照：第3編2-3-9区画線工)	103)
第12節	付帯道路施設工	1 - 230
1-12-1	一般事項	1 - 230
1-12-2	境界工	1 - 230
1-12-3	道路付属物工	1 - 231
	(参照：第3編2-3-10道路付属物工)	104)
1-12-4	標識工	1 - 231
	(参照：第3編2-3-6小型標識工)	101)
第13節	光ケーブル配管工	1 - 231
1-13-1	一般事項	1 - 231
1-13-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 231
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）)	98)
1-13-3	配管工	1 - 231
1-13-4	ハンドホール工	1 - 231
	(参照：第3編2-3-21ハンドホール工)	112)
第2章	浚渫（河川）	1 - 231
第1節	適 用	1 - 231
第2節	浚渫工（ポンプ浚渫船）	1 - 232
2-2-1	一般事項	1 - 232
2-2-2	浚渫船運転工（民船・官船）	1 - 232
	(参照：第3編2-16-3浚渫船運転工)	217)
2-2-3	作業船及び機械運転工	1 - 232
2-2-4	配土工	1 - 232
第3節	浚渫工（グラブ船）	1 - 233
2-3-1	一般事項	1 - 233
2-3-2	浚渫船運転工	1 - 233
	(参照：第3編2-16-3浚渫船運転工)	217)
2-3-3	作業船運転工	1 - 233
2-3-4	配土工	1 - 233
	(参照：第3編2-16-2配土工)	217)
第4節	浚渫工（バックホウ浚渫船）	1 - 233
2-4-1	一般事項	1 - 233
2-4-2	浚渫船運転工	1 - 234
	(参照：第3編2-16-3浚渫船運転工)	217)

2-4-3	作業船運転工	1 - 234
	(参照：第4編2-3-3作業船運転工	233)
2-4-4	揚土工	1 - 234
	(参照：第3編2-16-2配土工	217)
第5節	浚渫土処理工	1 - 234
2-5-1	一般事項	1 - 234
2-5-2	浚渫土処理工	1 - 234
第3章	樋門・樋管	1 - 235
第1節	適用	1 - 235
第2節	適用すべき諸基準	1 - 235
第3節	軽量盛土工	1 - 235
3-3-1	一般事項	1 - 235
3-3-2	軽量盛土工	1 - 235
	(参照：第3編2-11-2軽量盛土工	191)
第4節	地盤改良工	1 - 235
3-4-1	一般事項	1 - 235
3-4-2	固結工	1 - 235
	(参照：第3編2-7-9固結工	176)
第5節	樋門・樋管本体工	1 - 236
3-5-1	一般事項	1 - 236
3-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 236
3-5-3	既製杭工	1 - 236
	(参照：第3編2-4-4既製杭工	127)
3-5-4	場所打杭工	1 - 236
	(参照：第3編2-4-5場所打杭工	130)
3-5-5	矢板工	1 - 236
3-5-6	函渠工	1 - 237
3-5-7	翼壁工	1 - 239
3-5-8	水叩工	1 - 239
3-5-9	銘板及び標示板	1 - 239
第6節	護床工	1 - 239
3-6-1	一般事項	1 - 239
3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 240
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
3-6-3	根固めブロック工	1 - 240
	(参照：第3編2-3-17根固めブロック工	109)
3-6-4	間詰工	1 - 240
3-6-5	沈床工	1 - 240
	(参照：第3編2-3-18沈床工	110)
3-6-6	捨石工	1 - 240
	(参照：第3編2-3-19捨石工	111)
3-6-7	かご工	1 - 240
第7節	水路工	1 - 240
3-7-1	一般事項	1 - 240
3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 240
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
3-7-3	側溝工	1 - 240
	(参照：第3編2-3-29側溝工	117)
3-7-4	集水柵工	1 - 240
	(参照：第3編2-3-30集水柵工	118)

3-7-5	暗渠工	1 - 240
3-7-6	樋門接続暗渠工	1 - 240
	(参照：第4編3-5-6函渠工	237)
第8節	付属物設置工	1 - 240
3-8-1	一般事項	1 - 240
3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 241
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
3-8-3	防止柵工	1 - 241
	(参照：第3編2-3-7防止柵工	102)
3-8-4	境界工	1 - 241
3-8-5	銘板工	1 - 241
3-8-6	点検施設工	1 - 241
3-8-7	階段工	1 - 241
3-8-8	観測施設工	1 - 241
3-8-9	グラウトホール工	1 - 241
第4章	水門	1 - 241
第1節	適用	1 - 241
第2節	適用すべき諸基準	1 - 242
第3節	工場製作工	1 - 242
4-3-1	一般事項	1 - 242
4-3-2	材料	1 - 242
	(参照：第3編2-12-2材料	191)
4-3-3	桁製作工	1 - 242
	(参照：第3編2-12-3桁製作工	193)
4-3-4	鋼製伸縮継手製作工	1 - 242
	(参照：第3編2-12-5鋼製伸縮継手製作工	202)
4-3-5	落橋防止装置製作工	1 - 242
	(参照：第3編2-12-6落橋防止装置製作工	202)
4-3-6	鋼製排水管製作工	1 - 242
4-3-7	橋梁用防護柵製作工	1 - 243
	(参照：第3編2-12-7橋梁用防護柵製作工	202)
4-3-8	鋳造費	1 - 243
4-3-9	仮設材製作工	1 - 243
4-3-10	工場塗装工	1 - 243
	(参照：第3編2-12-11工場塗装工	204)
第4節	工場製品輸送工	1 - 243
4-4-1	一般事項	1 - 243
4-4-2	輸送工	1 - 243
	(参照：第3編2-8-2輸送工	177)
第5節	軽量盛土工	1 - 243
4-5-1	一般事項	1 - 243
4-5-2	軽量盛土工	1 - 243
	(参照：第3編2-11-2軽量盛土工	191)
第6節	水門本體工	1 - 243
4-6-1	一般事項	1 - 243
4-6-2	材料	1 - 244
4-6-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 244
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
4-6-4	既製杭工	1 - 244
	(参照：第3編2-4-4既製杭工	127)

4-6-5	場所打杭工	1 - 244
	(参照：第3編2-4-5場所打杭工	130)
4-6-6	矢板工（遮水矢板）	1 - 244
	(参照：第3編2-3-4矢板工	99)
4-6-7	床版工	1 - 244
4-6-8	堰柱工	1 - 244
4-6-9	門柱工	1 - 244
4-6-10	ゲート操作台工	1 - 245
4-6-11	胸壁工	1 - 245
4-6-12	翼壁工	1 - 245
4-6-13	水叩工	1 - 245
	第7節 護床工	1 - 245
4-7-1	一般事項	1 - 245
4-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 245
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
4-7-3	根固めブロック工	1 - 245
	(参照：第3編2-3-17根固めブロック工	109)
4-7-4	間詰工	1 - 245
4-7-5	沈床工	1 - 245
	(参照：第3編2-3-18沈床工	110)
4-7-6	捨石工	1 - 245
	(参照：第3編2-3-19捨石工	111)
4-7-7	かご工	1 - 245
	第8節 付属物設置工	1 - 246
4-8-1	一般事項	1 - 246
4-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 246
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
4-8-3	防止柵工	1 - 246
	(参照：第3編2-3-7防止柵工	102)
4-8-4	境界工	1 - 246
	(参照：第4編3-8-4境界工	241)
4-8-5	管理橋受台工	1 - 246
4-8-6	銘板工	1 - 246
	(参照：第4編3-8-5銘板工	241)
4-8-7	点検施設工	1 - 246
	(参照：第4編3-8-6点検施設工	241)
4-8-8	階段工	1 - 246
	(参照：第4編3-8-7階段工	241)
4-8-9	観測施設工	1 - 246
	(参照：第4編3-8-8観測施設工	241)
	第9節 鋼管理橋上部工	1 - 246
4-9-1	一般事項	1 - 246
4-9-2	材料	1 - 247
4-9-3	地組工	1 - 247
	(参照：第3編2-13-2地組工	207)
4-9-4	架設工（クレーン架設）	1 - 247
	(参照：第3編2-13-3架設工（クレーン架設）	207)
4-9-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	1 - 247
	(参照：第3編2-13-4架設工（ケーブルクレーン架設）	207)
4-9-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	1 - 247
	(参照：第3編2-13-5架設工（ケーブルエレクション架設）	208)

4-9-7	架設工（架設桁架設）	1 - 248
	（参照：第3編2-13-6架設工（架設桁架設）	208）
4-9-8	架設工（送出し架設）	1 - 248
	（参照：第3編2-13-7架設工（送出し架設）	208）
4-9-9	架設工（トラベラークレーン架設）	1 - 248
	（参照：第3編2-13-8架設工（トラベラークレーン架設）	208）
4-9-10	支承工	1 - 248
4-9-11	現場継手工	1 - 248
	（参照：第3編2-3-23現場継手工	112）
第10節	橋梁現場塗装工	1 - 248
4-10-1	一般事項	1 - 248
4-10-2	現場塗装工	1 - 248
	（参照：第3編2-3-31現場塗装工	118）
第11節	床版工	1 - 248
4-11-1	一般事項	1 - 248
4-11-2	床版工	1 - 248
	（参照：第3編2-18-2床版工	221）
第12節	橋梁付属物工（鋼管理橋）	1 - 248
4-12-1	一般事項	1 - 248
4-12-2	伸縮装置工	1 - 248
4-12-3	排水装置工	1 - 248
4-12-4	地覆工	1 - 248
4-12-5	橋梁用防護柵工	1 - 248
4-12-6	橋梁用高欄工	1 - 249
4-12-7	検査路工	1 - 249
4-12-8	銘板工	1 - 249
	（参照：第3編2-3-25銘板工	115）
第13節	橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	1 - 249
4-13-1	一般事項	1 - 249
4-13-2	橋梁足場工	1 - 249
4-13-3	橋梁防護工	1 - 249
4-13-4	昇降用設備工	1 - 249
第14節	コンクリート管理橋上部工（PC橋）	1 - 249
4-14-1	一般事項	1 - 249
4-14-2	プレテンション桁製作工（購入工）	1 - 250
	（参照：第3編2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）	105）
4-14-3	ポストテンション桁製作工	1 - 250
	（参照：第3編2-3-13ポストテンション桁製作工	105）
4-14-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	1 - 250
	（参照：第3編2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）	105）
4-14-5	プレキャストセグメント主桁組立工	1 - 250
	（参照：第3編2-3-14プレキャストセグメント主桁組立工	108）
4-14-6	支承工	1 - 250
4-14-7	架設工（クレーン架設）	1 - 250
	（参照：第3編2-13-3架設工（クレーン架設）	207）
4-14-8	架設工（架設桁架設）	1 - 250
	（参照：第3編2-13-3架設工（クレーン架設）	207）
4-14-9	床版・横組工	1 - 250
	（参照：第3編2-3-13ポストテンション桁製作工	105）
4-14-10	落橋防止装置工	1 - 250

第15節	コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）	1 - 250
4-15-1	一般事項	1 - 250
4-15-2	架設支保工（固定）	1 - 250
	（参照：第1編3章第8節型枠・支保	52）
4-15-3	支承工	1 - 251
4-15-4	落橋防止装置工	1 - 251
4-15-5	PCホロースラブ製作工	1 - 251
	（参照：第3編2-3-15PCホロースラブ製作工	109）
第16節	橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	1 - 251
4-16-1	一般事項	1 - 251
4-16-2	伸縮装置工	1 - 251
	（参照：第4編4-12-2伸縮装置工	248）
4-16-3	排水装置工	1 - 251
	（参照：第4編4-12-3排水装置工	248）
4-16-4	地覆工	1 - 251
	（参照：第4編4-12-4地覆工	248）
4-16-5	橋梁用防護柵工	1 - 251
	（参照：第4編4-12-5橋梁用防護柵工	248）
4-16-6	橋梁用高欄工	1 - 251
	（参照：第4編4-12-6橋梁用高欄工	249）
4-16-7	検査路工	1 - 251
	（参照：第4編4-12-7検査路工	249）
4-16-8	銘板工	1 - 251
	（参照：第3編2-3-25銘板工	115）
第17節	橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）	1 - 251
4-17-1	一般事項	1 - 251
4-17-2	橋梁足場工	1 - 251
	（参照：第4編4-13-2橋梁足場工	249）
4-17-3	橋梁防護工	1 - 251
	（参照：第4編4-13-3橋梁防護工	249）
4-17-4	昇降用設備工	1 - 251
	（参照：第4編4-13-4昇降用設備工	249）
第18節	舗装工	1 - 252
4-18-1	一般事項	1 - 252
4-18-2	材 料	1 - 252
	（参照：第3編2-6-2材料	142）
4-18-3	舗装準備工	1 - 252
	（参照：第3編2-6-5舗装準備工	148）
4-18-4	橋面防水工	1 - 252
	（参照：第3編2-6-6橋面防水工	148）
4-18-5	アスファルト舗装工	1 - 252
	（参照：第3編2-6-7アスファルト舗装工	149）
4-18-6	半たわみ性舗装工	1 - 252
	（参照：第3編2-6-8半たわみ性舗装工	153）
4-18-7	排水性舗装工	1 - 252
	（参照：第3編2-6-9排水性舗装工	154）
4-18-8	透水性舗装工	1 - 252
	（参照：第3編2-6-10透水性舗装工	156）
4-18-9	グースアスファルト舗装工	1 - 252
	（参照：第3編2-6-11グースアスファルト舗装工	157）

4-18-10	コンクリート舗装工	1 - 252
4-18-11	薄層カラー舗装工	1 - 253
	(参照：第3編2-6-13薄層カラー舗装工	169)
4-18-12	ブロック舗装工	1 - 253
	(参照：第3編2-6-14ブロック舗装工	169)
第5章	堰	1 - 253
第1節	適用	1 - 253
第2節	適用すべき諸基準	1 - 253
第3節	工場製作工	1 - 254
5-3-1	一般事項	1 - 254
5-3-2	材料	1 - 254
	(参照：第3編2-12-2材料	191)
5-3-3	刃口金物製作工	1 - 254
	(参照：第3編2-12-3桁製作工	193)
5-3-4	桁製作工	1 - 254
	(参照：第3編2-12-3桁製作工	193)
5-3-5	検査路製作工	1 - 254
	(参照：第3編2-12-4検査路製作工	201)
5-3-6	鋼製伸縮継手製作工	1 - 254
	(参照：第3編2-12-5鋼製伸縮継手製作工	202)
5-3-7	落橋防止装置製作工	1 - 254
	(参照：第3編2-12-6落橋防止装置製作工	202)
5-3-8	鋼製排水管製作工	1 - 254
	(参照：第3編2-12-10鋼製排水管製作工	203)
5-3-9	プレビーム用桁製作工	1 - 254
	(参照：第3編2-12-9プレビーム用桁製作工	203)
5-3-10	橋梁用防護柵製作工	1 - 254
	(参照：第3編2-12-7橋梁用防護柵製作工	202)
5-3-11	鋳造費	1 - 255
	(参照：第4編4-3-8鋳造費	243)
5-3-12	アンカーフレーム製作工	1 - 255
	(参照：第3編2-12-8アンカーフレーム製作工	203)
5-3-13	仮設材製作工	1 - 255
	(参照：第4編4-3-9仮設材製作工	243)
5-3-14	工場塗装工	1 - 255
	(参照：第3編2-12-11工場塗装工	204)
第4節	工場製品輸送工	1 - 255
5-4-1	一般事項	1 - 255
5-4-2	輸送工	1 - 255
	(参照：第3編2-8-2輸送工	177)
第5節	軽量盛土工	1 - 255
5-5-1	一般事項	1 - 255
5-5-2	軽量盛土工	1 - 255
	(参照：第3編2-11-2軽量盛土工	191)
第6節	可動堰本体工	1 - 255
5-6-1	一般事項	1 - 255
5-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 255
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
5-6-3	既製杭工	1 - 255
	(参照：第3編2-4-4既製杭工	127)

5-6-4	場所打杭工	1 - 255
	(参照：第3編2-4-5場所打杭工	130)
5-6-5	オープンケーソン基礎工	1 - 255
	(参照：第3編2-4-7オープンケーソン基礎工	133)
5-6-6	ニューマチックケーソン基礎工	1 - 256
	(参照：第3編2-4-8ニューマチックケーソン基礎工	135)
5-6-7	矢板工	1 - 256
	(参照：第3編2-3-4矢板工	99)
5-6-8	床版工	1 - 256
	(参照：第4編4-6-7床版工	244)
5-6-9	堰柱工	1 - 256
	(参照：第4編4-6-8堰柱工	244)
5-6-10	門柱工	1 - 256
	(参照：第4編4-6-7床版工第3項及び第4項	244)
5-6-11	ゲート操作台工	1 - 256
	(参照：第4編4-6-10ゲート操作台工	245)
5-6-12	水叩工	1 - 256
5-6-13	閘門工	1 - 256
	(参照：第4編4-6-8堰柱工	244)
5-6-14	土砂吐工	1 - 256
	(参照：第4編5-7-8堰本体工	257)
5-6-15	取付擁壁工	1 - 256
第7節 固定堰本体工		1 - 256
5-7-1	一般事項	1 - 256
5-7-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	1 - 256
	(参照：第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	98)
5-7-3	既製杭工	1 - 256
	(参照：第3編2-4-4既製杭工	127)
5-7-4	場所打杭工	1 - 257
	(参照：第3編2-4-5場所打杭工	130)
5-7-5	オープンケーソン基礎工	1 - 257
	(参照：第3編2-4-7オープンケーソン基礎工	133)
5-7-6	ニューマチックケーソン基礎工	1 - 257
	(参照：第3編2-4-8ニューマチックケーソン基礎工	135)
5-7-7	矢板工	1 - 257
	(参照：第3編2-3-4矢板工	99)
5-7-8	堰本体工	1 - 257
5-7-9	水叩工	1 - 257
	(参照：第4編5-6-12水叩工	256)
5-7-10	土砂吐工	1 - 257
	(参照：第4編5-7-8堰本体工	257)
5-7-11	取付擁壁工	1 - 257
	(参照：第4編5-6-15取付擁壁工	256)
第8節 魚道工		1 - 257
5-8-1	一般事項	1 - 257
5-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	1 - 257
	(参照：第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	98)
5-8-3	魚道本体工	1 - 257
第9節 管理橋下部工		1 - 257
5-9-1	一般事項	1 - 257

5-9-2	管理橋橋台工	1 - 257
第10節 鋼管理橋上部工		1 - 258
5-10-1	一般事項	1 - 258
5-10-2	材 料	1 - 258
	(参照：第4編4-9-2材料	247)
5-10-3	地組工	1 - 258
	(参照：第3編2-13-2地組工	207)
5-10-4	架設工 (クレーン架設)	1 - 258
	(参照：第3編2-13-3架設工 (クレーン架設)	207)
5-10-5	架設工 (ケーブルクレーン架設)	1 - 258
	(参照：第3編2-13-4架設工 (ケーブルクレーン架設)	207)
5-10-6	架設工 (ケーブルエレクション架設)	1 - 258
	(参照：第3編2-13-5架設工 (ケーブルエレクション架設)	208)
5-10-7	架設工 (架設桁架設)	1 - 258
	(参照：第3編2-13-6架設工 (架設桁架設)	208)
5-10-8	架設工 (送出し架設)	1 - 258
	(参照：第3編2-13-7架設工 (送出し架設)	208)
5-10-9	架設工 (トラバラークレーン架設)	1 - 258
	(参照：第3編2-13-8架設工 (トラバラークレーン架設)	208)
5-10-10	支承工	1 - 259
5-10-11	現場継手工	1 - 259
	(参照：第4編4-9-11 現場継手工	248)
第11節 橋梁現場塗装工		1 - 259
5-11-1	一般事項	1 - 259
5-11-2	現場塗装工	1 - 259
	(参照：第3編2-3-31 現場塗装工	118)
第12節 床版工		1 - 259
5-12-1	一般事項	1 - 259
5-12-2	床版工	1 - 259
	(参照：第3編2-18-2床版工	221)
第13節 橋梁付属物工 (鋼管理橋)		1 - 259
5-13-1	一般事項	1 - 259
5-13-2	伸縮装置工	1 - 259
	(参照：第3編2-3-24 伸縮装置工	115)
5-13-3	排水装置工	1 - 259
	(参照：第4編4-12-3排水装置工	248)
5-13-4	地覆工	1 - 259
	(参照：第4編4-12-4地覆工	248)
5-13-5	橋梁用防護柵工	1 - 259
	(参照：第4編4-12-5 橋梁用防護柵工	248)
5-13-6	橋梁用高欄工	1 - 259
	(参照：第4編4-12-6 橋梁用高欄工	249)
5-13-7	検査路工	1 - 259
	(参照：第4編4-12-7 検査路工	249)
5-13-8	銘板工	1 - 259
	(参照：第3編2-3-25 銘板工	115)
第14節 橋梁足場等設置工 (鋼管理橋)		1 - 260
5-14-1	一般事項	1 - 260
5-14-2	橋梁足場工	1 - 260
	(参照：第4編4-13-2 橋梁足場工	249)

5-14-3	橋梁防護工	1 - 260
	(参照：第4編4-13-3橋梁防護工	249)
5-14-4	昇降用設備工	1 - 260
	(参照：第4編4-13-4昇降用設備工	249)
第15節	コンクリート管理橋上部工（PC橋）	1 - 260
5-15-1	一般事項	1 - 260
5-15-2	プレテンション桁製作工（購入工）	1 - 260
	(参照：第3編2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）	105)
5-15-3	ポストテンション桁製作工	1 - 260
	(参照：第3編2-3-13ポストテンション桁製作工	105)
5-15-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	1 - 261
	(参照：第3編2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）	105)
5-15-5	プレキャストセグメント主桁組立工	1 - 261
	(参照：第3編2-3-14プレキャストセグメント主桁組立工	108)
5-15-6	支承工	1 - 261
5-15-7	架設工（クレーン架設）	1 - 261
	(参照：第3編第2章第8節工場製品輸送工	177)
5-15-8	架設工（架設桁架設）	1 - 261
	(参照：第3編2-13-6架設工（架設桁架設）	208)
5-15-9	床版・横組工	1 - 261
	(参照：第3編2-3-13ポストテンション桁製作工	105)
5-15-10	落橋防止装置工	1 - 261
	(参照：第4編4-14-10落橋防止装置工	250)
第16節	コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）	1 - 261
5-16-1	一般事項	1 - 261
5-16-2	架設支保工（固定）	1 - 262
	(参照：第1編第3章第8節型枠・支保	52)
5-16-3	支承工	1 - 262
5-16-4	落橋防止装置工	1 - 262
	(参照：第4編4-14-10落橋防止装置工	250)
5-16-5	PCホロースラブ製作工	1 - 262
	(参照：第3編2-3-15PCホロースラブ製作工	109)
第17節	コンクリート管理橋上部工（PC箱桁橋）	1 - 262
5-17-1	一般事項	1 - 262
5-17-2	架設支保工（固定）	1 - 262
	(参照：第1編第3章第8節型枠・支保	52)
5-17-3	支承工	1 - 262
5-17-4	PC箱桁製作工	1 - 262
	(参照：第3編2-3-16PC箱桁製作工	109)
5-17-5	落橋防止装置工	1 - 262
	(参照：第4編4-14-10落橋防止装置工	250)
第18節	橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	1 - 263
5-18-1	一般事項	1 - 263
5-18-2	伸縮装置工	1 - 263
	(参照：第3編2-3-24伸縮装置工	115)
5-18-3	排水装置工	1 - 263
	(参照：第4編4-12-3排水装置工	248)
5-18-4	地覆工	1 - 263
	(参照：第4編4-12-4地覆工	248)
5-18-5	橋梁用防護柵工	1 - 263
	(参照：第4編4-12-5橋梁用防護柵工	248)

5-18-6	橋梁用高欄工	1 - 263
	(参照：第4編4-12-6橋梁用高欄工	249)
5-18-7	検査路工	1 - 263
	(参照：第4編4-12-7検査路工	249)
5-18-8	銘板工	1 - 263
	(参照：第3編2-3-25銘板工	115)
第19節	橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）	1 - 263
5-19-1	一般事項	1 - 263
5-19-2	橋梁足場工	1 - 263
	(参照：第4編4-13-2橋梁足場工	249)
5-19-3	橋梁防護工	1 - 263
	(参照：第4編4-13-3橋梁防護工	249)
5-19-4	昇降用設備工	1 - 263
	(参照：第4編4-13-4昇降用設備工	249)
第20節	付属物設置工	1 - 263
5-20-1	一般事項	1 - 263
5-20-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 263
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
5-20-3	防止柵工	1 - 263
	(参照：第3編2-3-7防止柵工	102)
5-20-4	境界工	1 - 263
	(参照：第4編3-8-4境界工	241)
5-20-5	銘板工	1 - 264
	(参照：第4編3-8-5銘板工	241)
5-20-6	点検施設工	1 - 264
	(参照：第4編3-8-6点検施設工	241)
5-20-7	階段工	1 - 264
	(参照：第4編3-8-7階段工	241)
5-20-8	観測施設工	1 - 264
	(参照：第4編3-8-8観測施設工	241)
5-20-9	グラウトホール工	1 - 264
	(参照：第4編3-8-9グラウトホール工	241)
第6章	排水機場	1 - 264
第1節	適用	1 - 264
第2節	適用すべき諸基準	1 - 264
第3節	軽量盛土工	1 - 264
6-3-1	一般事項	1 - 264
6-3-2	軽量盛土工	1 - 265
	(参照：第3編2-11-2軽量盛土工	191)
第4節	機場本體工	1 - 265
6-4-1	一般事項	1 - 265
6-4-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 265
6-4-3	既製杭工	1 - 265
	(参照：第3編2-4-4既製杭工	127)
6-4-4	場所打杭工	1 - 265
	(参照：第3編2-4-5場所打杭工	130)
6-4-5	矢板工	1 - 265
	(参照：第3編2-3-4矢板工	99)
6-4-6	本體工	1 - 265
6-4-7	燃料貯油槽工	1 - 266

第5節 沈砂池工	1 - 267
6-5-1 一般事項	1 - 267
6-5-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 267
6-5-3 既製杭工	1 - 267
(参照: 第3編2-4-4既製杭工	127)
6-5-4 場所打杭工	1 - 267
(参照: 第3編2-4-5場所打杭工	130)
6-5-5 矢板工	1 - 267
(参照: 第3編2-3-4矢板工	99)
6-5-6 場所打擁壁工	1 - 267
(参照: 第4編6-4-6本体工	265)
6-5-7 コンクリート床版工	1 - 267
(参照: 第4編6-4-6本体工	265)
6-5-8 ブロック床版工	1 - 268
6-5-9 場所打水路工	1 - 268
第6節 吐出水槽工	1 - 268
6-6-1 一般事項	1 - 268
6-6-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 269
6-6-3 既製杭工	1 - 269
(参照: 第3編2-4-4既製杭工	127)
6-6-4 場所打杭工	1 - 269
(参照: 第3編2-4-5場所打杭工	130)
6-6-5 矢板工	1 - 269
(参照: 第3編2-3-4矢板工	99)
6-6-6 本体工	1 - 269
(参照: 第4編6-4-6本体工	265)
第7章 床止め・床固め	1 - 269
第1節 適用	1 - 269
第2節 適用すべき諸基準	1 - 270
第3節 軽量盛土工	1 - 270
7-3-1 一般事項	1 - 270
7-3-2 軽量盛土工	1 - 270
(参照: 第3編2-11-2軽量盛土工	191)
第4節 床止め工	1 - 270
7-4-1 一般事項	1 - 270
7-4-2 材 料	1 - 270
(参照: 第4編1-7-2材料	225)
7-4-3 作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 270
(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
7-4-4 既製杭工	1 - 271
(参照: 第3編2-4-4既製杭工	127)
7-4-5 矢板工	1 - 271
(参照: 第3編2-3-4矢板工	99)
7-4-6 本体工	1 - 271
7-4-7 取付擁壁工	1 - 271
(参照: 第4編5-6-15取付擁壁工	256)
7-4-8 水叩工	1 - 271
第5節 床固め工	1 - 272
7-5-1 一般事項	1 - 272
7-5-2 材 料	1 - 273
(参照: 第4編1-7-2材料	225)

7-5-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 273
	（参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98）
7-5-4	本堤工	1 - 273
7-5-5	垂直壁工	1 - 273
7-5-6	側壁工	1 - 273
7-5-7	水叩工	1 - 274
	（参照：第4編7-4-8水叩工	271）
第6節	山留擁壁工	1 - 274
7-6-1	一般事項	1 - 274
7-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 274
	（参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98）
7-6-3	コンクリート擁壁工	1 - 274
7-6-4	ブロック積擁壁工	1 - 274
	（参照：第3編2-5-3コンクリートブロック工	140）
7-6-5	石積擁壁工	1 - 274
	（参照：第3編2-5-5石積（張）工	141）
7-6-6	山留擁壁基礎工	1 - 274
	（参照：第3編2-4-3基礎工（護岸）	127）
第8章	河川維持	1 - 274
第1節	適用	1 - 274
第2節	適用すべき諸基準	1 - 275
第3節	巡視・巡回工	1 - 275
8-3-1	一般事項	1 - 275
8-3-2	河川巡視工	1 - 275
第4節	除草工	1 - 275
8-4-1	一般事項	1 - 275
8-4-2	堤防除草工	1 - 276
第5節	堤防養生工	1 - 276
8-5-1	一般事項	1 - 276
8-5-2	芝養生工	1 - 276
8-5-3	伐木除根工	1 - 276
第6節	構造物補修工	1 - 276
8-6-1	一般事項	1 - 276
8-6-2	材 料	1 - 277
8-6-3	クラック補修工	1 - 277
8-6-4	ポーリンググラウト工	1 - 277
8-6-5	欠損部補修工	1 - 278
第7節	路面補修工	1 - 278
8-7-1	一般事項	1 - 278
8-7-2	材 料	1 - 278
8-7-3	不陸整正工	1 - 278
8-7-4	コンクリート舗装補修工	1 - 278
	（参照：第3編2-6-19コンクリート舗装補修工	172）
8-7-5	アスファルト舗装補修工	1 - 278
	（参照：第3編2-6-18アスファルト舗装補修工	171）
第8節	付属物復旧工	1 - 279
8-8-1	一般事項	1 - 279
8-8-2	付属物復旧工	1 - 279
第9節	付属物設置工	1 - 279
8-9-1	一般事項	1 - 279

8-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 279
	（参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98）
8-9-3	防護柵工	1 - 279
	（参照：第3編2-3-8路側防護柵工	102）
8-9-4	境界杭工	1 - 279
	（参照：第4編3-8-4境界工	241）
8-9-5	付属物設置工	1 - 279
	（参照：第3編2-3-10道路付属物工	104）
第10節	光ケーブル配管工	1 - 279
8-10-1	一般事項	1 - 279
8-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 280
	（参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98）
8-10-3	配管工	1 - 280
	（参照：第4編1-13-3配管工	231）
8-10-4	ハンドホール工	1 - 280
	（参照：第3編2-3-21ハンドホール工	112）
第11節	清掃工	1 - 280
8-11-1	一般事項	1 - 280
8-11-2	材 料	1 - 280
8-11-3	塵芥処理工	1 - 280
8-11-4	水面清掃工	1 - 280
第12節	植栽維持工	1 - 280
8-12-1	一般事項	1 - 280
8-12-2	材 料	1 - 280
	（参照：第3編2-17-2材料	218）
8-12-3	樹木・芝生管理工	1 - 280
	（参照：第3編2-17-3樹木・芝生管理工	219）
第13節	応急処理工	1 - 280
8-13-1	一般事項	1 - 280
8-13-2	応急処理作業工	1 - 280
第14節	撤去物処理工	1 - 281
8-14-1	一般事項	1 - 281
8-14-2	運搬処理工	1 - 281
第9章	河川修繕	1 - 281
第1節	適 用	1 - 281
第2節	適用すべき諸基準	1 - 281
第3節	軽量盛土工	1 - 282
9-3-1	一般事項	1 - 282
9-3-2	軽量盛土工	1 - 282
	（参照：第3編2-11-2軽量盛土工	191）
第4節	腹付工	1 - 282
9-4-1	一般事項	1 - 282
9-4-2	覆土工	1 - 282
	（参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98）
9-4-3	植生工	1 - 282
	（参照：第3編2-14-2植生工	209）
第5節	側帯工	1 - 282
9-5-1	一般事項	1 - 282
9-5-2	縁切工	1 - 282
9-5-3	植生工	1 - 282
	（参照：第3編2-14-2植生工	209）

第6節 堤脚保護工	1 - 282
9-6-1 一般事項	1 - 282
9-6-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 282
(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
9-6-3 石積工	1 - 282
(参照: 第3編2-5-5石積 (張) 工	141)
9-6-4 コンクリートブロック工	1 - 283
(参照: 第3編2-5-3コンクリートブロック工	140)
第7節 管理用通路工	1 - 283
9-7-1 一般事項	1 - 283
9-7-2 防護柵工	1 - 283
9-7-3 作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 283
(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
9-7-4 路面切削工	1 - 283
(参照: 第3編2-6-15路面切削工	170)
9-7-5 舗装打換え工	1 - 283
(参照: 第3編2-6-16舗装打換え工	170)
9-7-6 オーバーレイ工	1 - 283
(参照: 第3編2-6-17オーバーレイ工	170)
9-7-7 排水構造物工	1 - 283
9-7-8 道路付属物工	1 - 283
第8節 現場塗装工	1 - 284
9-8-1 一般事項	1 - 284
9-8-2 材 料	1 - 284
(参照: 第3編2-12-2材料	191)
9-8-3 付属物塗装工	1 - 284
9-8-4 コンクリート面塗装工	1 - 285
(参照: 第3編2-3-11コンクリート面塗装工	104)
第5編 河川海岸編	1 - 286
第1章 堤防・護岸	1 - 286
第1節 適 用	1 - 286
第2節 適用すべき諸基準	1 - 286
第3節 軽量盛土工	1 - 286
1-3-1 一般事項	1 - 286
1-3-2 軽量盛土工	1 - 286
(参照: 第3編2-11-2軽量盛土工	191)
第4節 地盤改良工	1 - 287
1-4-1 一般事項	1 - 287
1-4-2 表層安定処理工	1 - 287
(参照: 第3編2-7-4表層安定処理工	174)
1-4-3 パイルネット工	1 - 287
(参照: 第3編2-7-5パイルネット工	174)
1-4-4 バーチカルドレーン工.....	1 - 287
(参照: 第3編2-7-7バーチカルドレーン工	175)
1-4-5 締固め改良工	1 - 287
(参照: 第3編2-7-8締固め改良工	176)
1-4-6 固結工	1 - 287
(参照: 第3編2-7-9固結工	176)
第5節 護岸基礎工	1 - 287

1-5-1	一般事項	1-287
1-5-2	材 料	1-287
1-5-3	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1-288
	(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
1-5-4	捨石工	1-288
	(参照: 第3編2-3-19捨石工	111)
1-5-5	場所打コンクリート工	1-288
1-5-6	海岸コンクリートブロック工	1-288
1-5-7	笠コンクリート工	1-289
	(参照: 第3編2-3-20笠コンクリート工	112)
1-5-8	基礎工	1-289
1-5-9	矢板工	1-289
	(参照: 第3編2-3-4矢板工	99)
第6節 護岸工		1-289
1-6-1	一般事項	1-289
1-6-2	材 料	1-290
1-6-3	石積 (張) 工	1-290
	(参照: 第3編2-5-5石積 (張) 工	141)
1-6-4	海岸コンクリートブロック工	1-291
	(参照: 第5編1-5-6海岸コンクリートブロック工	288)
1-6-5	コンクリート被覆工	1-291
第7節 擁壁工		1-291
1-7-1	一般事項	1-291
1-7-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1-291
	(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
1-7-3	場所打擁壁工	1-291
第8節 天端被覆工		1-292
1-8-1	一般事項	1-292
1-8-2	コンクリート被覆工	1-292
第9節 波返工		1-292
1-9-1	一般事項	1-292
1-9-2	材 料	1-292
1-9-3	波返工	1-292
第10節 裏法被覆工		1-292
1-10-1	一般事項	1-292
1-10-2	石積 (張) 工	1-293
	(参照: 第3編2-5-5石積 (張) 工	141)
1-10-3	コンクリートブロック工	1-293
	(参照: 第3編2-5-3コンクリートブロック工	140)
1-10-4	コンクリート被覆工	1-293
1-10-5	法枠工	1-293
	(参照: 第3編2-14-4法枠工	212)
第11節 カルバート工		1-293
1-11-1	一般事項	1-293
1-11-2	材 料	1-293
1-11-3	プレキャストカルバート工	1-294
	(参照: 第3編2-3-28プレキャストカルバート工	117)
第12節 排水構造物工		1-294
1-12-1	一般事項	1-294
1-12-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1-294
	(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)

1-12-3	側溝工	1 - 294
1-12-4	集水桝工	1 - 294
	(参照：第3編2-3-30集水桝工	118)
1-12-5	管渠工	1 - 294
1-12-6	場所打水路工	1 - 295
第13節 付属物設置工		1 - 295
1-13-1	一般事項	1 - 295
1-13-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 296
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
1-13-3	防止柵工	1 - 296
	(参照：第3編2-3-7防止柵工	102)
1-13-4	境界工	1 - 296
1-13-5	銘板工	1 - 296
	(参照：第4編3-8-5銘板工	241)
1-13-6	階段工	1 - 296
	(参照：第3編2-3-22階段工	112)
第14節 付帯道路工		1 - 296
1-14-1	一般事項	1 - 296
1-14-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 296
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
1-14-3	路側防護柵工	1 - 296
	(参照：第3編2-3-8路側防護柵工	102)
1-14-4	舗装準備工	1 - 296
	(参照：第3編2-6-5舗装準備工	148)
1-14-5	アスファルト舗装工	1 - 296
	(参照：第3編2-6-7アスファルト舗装工	149)
1-14-6	コンクリート舗装工	1 - 296
	(参照：第3編2-6-12コンクリート舗装工	161)
1-14-7	薄層カラー舗装工	1 - 296
	(参照：第3編2-6-13薄層カラー舗装工	169)
1-14-8	側溝工	1 - 296
	(参照：第5編1-12-3側溝工	294)
1-14-9	集水桝工	1 - 296
	(参照：第3編2-3-30集水桝工	118)
1-14-10	縁石工	1 - 297
	(参照：第3編2-3-5縁石工	100)
1-14-11	区画線工	1 - 297
	(参照：第3編2-3-9区画線工	103)
第15節 付帯道路施設工		1 - 297
1-15-1	一般事項	1 - 297
1-15-2	境界工	1 - 297
	(参照：第5編1-13-4境界工	296)
1-15-3	道路付属物工	1 - 297
	(参照：第3編2-3-10道路付属物工	104)
1-15-4	小型標識工	1 - 297
	(参照：第3編2-3-6小型標識工	101)
第2章 突堤・人工岬		1 - 297
第1節 適用		1 - 297
第2節 適用すべき諸基準		1 - 297
第3節 軽量盛土工		1 - 298

1-3-1	一般事項	1-298
1-3-2	軽量盛土工	1-298
	(参照：第3編2-11-2 軽量盛土工)	191
第4節	突堤基礎工	1-298
2-4-1	一般事項	1-298
2-4-2	材 料	1-298
2-4-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-298
	(参照：第3編2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	98
2-4-4	捨石工	1-298
	(参照：第3編2-3-19 捨石工)	111
2-4-5	吸出し防止工	1-298
第5節	突堤本体工	1-299
2-5-1	一般事項	1-299
2-5-2	捨石工	1-300
	(参照：第3編2-3-19 捨石工)	111
2-5-3	被覆石工	1-300
2-5-4	被覆ブロック工	1-300
2-5-5	海岸コンクリートブロック工	1-300
	(参照：第5編1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	288
2-5-6	既製杭工	1-300
	(参照：第3編2-4-4 既製杭工)	127
2-5-7	詰杭工	1-300
2-5-8	矢板工	1-300
	(参照：第3編2-3-4 矢板工)	99
2-5-9	石砕工	1-300
2-5-10	場所打コンクリート工	1-301
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート)	39
2-5-11	ケーソン工	1-301
2-5-12	セルラー工	1-303
第6節	根固め工	1-303
2-6-1	一般事項	1-303
2-6-2	捨石工	1-303
	(参照：第3編2-3-19 捨石工)	111
2-6-3	根固めブロック工	1-303
	(参照：第5編1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	288
第7節	消波工	1-303
2-7-1	一般事項	1-303
2-7-2	捨石工	1-303
	(参照：第3編2-3-19 捨石工)	111
2-7-3	消波ブロック工	1-303
	(参照：第5編1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	288
第3章	海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	1-304
第1節	適 用	1-304
第2節	適用すべき諸基準	1-304
第3節	海域堤基礎工	1-304
3-3-1	一般事項	1-304
3-3-2	材 料	1-304
3-3-3	捨石工	1-305
	(参照：第3編2-3-19 捨石工)	111
3-3-4	吸出し防止工	1-305

第4節 海域堤本体工	1 - 305
3-4-1 一般事項	1 - 305
3-4-2 捨石工	1 - 305
(参照：第3編2-3-19 捨石工	111)
3-4-3 海岸コンクリートブロック工	1 - 305
(参照：第5編1-5-6 海岸コンクリートブロック工	288)
3-4-4 ケーソン工	1 - 305
(参照：第5編2-5-11 ケーソン工	301)
3-4-5 セルラー工	1 - 305
(参照：第5編2-5-12 セルラー工	303)
3-4-6 場所打コンクリート工	1 - 305
(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	39)
第4章 浚渫（海岸）	1 - 306
第1節 適用	1 - 306
第2節 浚渫工（ポンプ浚渫船）	1 - 306
4-2-1 一般事項	1 - 306
4-2-2 浚渫船運転工	1 - 306
(参照：第3編2-16-3 浚渫船運転工	217)
4-2-3 作業船及び機械運転工	1 - 306
4-2-4 配土工	1 - 307
第3節 浚渫工（グラブ船）	1 - 307
4-3-1 一般事項	1 - 307
4-3-2 浚渫船運転工	1 - 307
(参照：第3編2-16-3 浚渫船運転工	217)
4-3-3 作業船運転工	1 - 307
4-3-4 配土工	1 - 307
(参照：第3編2-16-2 配土工	217)
第4節 浚渫土処理工	1 - 307
4-4-1 一般事項	1 - 307
4-4-2 浚渫土処理工	1 - 308
(参照：第4編2-5-2 浚渫土処理工	234)
第5章 養 浜	1 - 308
第1節 適用	1 - 308
第2節 軽量盛土工	1 - 308
5-2-1 一般事項	1 - 308
5-2-2 軽量盛土工	1 - 308
(参照：第3編2-11-2 軽量盛土工	191)
第3節 砂止工	1 - 308
5-3-1 一般事項	1 - 308
5-3-2 根固めブロック工	1 - 309
(参照：第5編1-5-6 海岸コンクリートブロック工	288)
第6編 砂 防 編	1 - 310
第1章 砂防堰堤	1 - 310
第1節 適用	1 - 310
第2節 適用すべき諸基準	1 - 310
第3節 工場製作工	1 - 310
1-3-1 一般事項	1 - 310
1-3-2 材 料	1 - 311
(参照：第3編2-12-2 材料	191)

1-3-3	鋼製堰堤製作工	1-311
	(参照：第3編2-12-3桁製作工	193)
1-3-4	鋼製堰堤仮設材製作工	1-311
1-3-5	工場塗装工	1-311
	(参照：第3編2-12-11工場塗装工	204)
第4節	工場製品輸送工	1-311
1-4-1	一般事項	1-311
1-4-2	輸送工	1-311
	(参照：第3編2-8-2輸送工	177)
第5節	軽量盛土工	1-311
1-5-1	一般事項	1-311
1-5-2	軽量盛土工	1-311
	(参照：第3編2-11-2軽量盛土工	191)
第6節	法面工	1-311
1-6-1	一般事項	1-311
1-6-2	植生工	1-311
	(参照：第3編2-14-2植生工	209)
1-6-3	法面吹付工	1-311
	(参照：第3編2-14-3吹付工	211)
1-6-4	法枠工	1-311
	(参照：第3編2-14-4法枠工	212)
1-6-5	法面施肥工	1-312
	(参照：第3編2-14-5法面施肥工	213)
1-6-6	アンカー工	1-312
	(参照：第3編2-14-6アンカー工	213)
1-6-7	かご工	1-312
	(参照：第3編2-14-7かご工	214)
第7節	仮締切工	1-312
1-7-1	一般事項	1-312
1-7-2	土砂・土のう締切工	1-312
	(参照：第3編2-10-6砂防仮締切工	185)
1-7-3	コンクリート締切工	1-312
	(参照：第3編2-10-6砂防仮締切工	185)
第8節	コンクリート堰堤工	1-312
1-8-1	一般事項	1-312
	(参照：第1編第3章9節暑中コンクリート、10節寒中コンクリート	53、54)
1-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-313
1-8-3	埋戻し工	1-313
1-8-4	残存型枠（外壁兼用型）による施工	1-313
1-8-5	コンクリート堰堤本体工	1-314
1-8-6	コンクリート副堰堤工	1-315
	(参照：第6編1-8-5コンクリート堰堤本体工	314)
1-8-7	コンクリート側壁工	1-315
1-8-8	間詰工	1-316
1-8-9	水叩工	1-316
第9節	鋼製堰堤工	1-316
1-9-1	一般事項	1-316
1-9-2	材 料	1-316
	(参照：第3編2-12-2材料	191)
1-9-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-316
	(参照：第6編1-8-2作業土工（床掘り・埋戻し）	313)

1-9-4	埋戻し工	1-316
	(参照：第6編1-8-3埋戻し工)	313)
1-9-5	鋼製堰堤本体工	1-316
1-9-6	鋼製側壁工	1-317
	(参照：第6編1-9-5鋼製堰堤本体工)	316)
1-9-7	コンクリート側壁工	1-317
	(参照：第6編1-8-7コンクリート側壁工)	315)
1-9-8	間詰工	1-317
	(参照：第6編1-8-8間詰工)	316)
1-9-9	水叩工	1-317
	(参照：第6編1-8-9水叩工)	316)
1-9-10	現場塗装工	1-317
	(参照：第3編2-3-31現場塗装工)	118)
第10節 護床工・根固め工		1-317
1-10-1	一般事項	1-317
1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-317
	(参照：第6編1-8-2作業土工（床掘り・埋戻し）)	313)
1-10-3	埋戻し工	1-317
	(参照：第6編1-8-3埋戻し工)	313)
1-10-4	根固めブロック工	1-317
	(参照：第3編2-3-17根固めブロック工)	109)
1-10-5	間詰工	1-317
	(参照：第6編1-8-8間詰工)	316)
1-10-6	沈床工	1-317
	(参照：第3編2-3-18沈床工)	110)
1-10-7	かご工	1-317
	(参照：第3編2-14-7かご工)	214)
1-10-8	元付工	1-317
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート)	39)
第11節 砂防堰堤付属物設置工		1-318
1-11-1	一般事項	1-318
1-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-318
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）)	98)
1-11-3	防止柵工	1-318
	(参照：第3編2-3-7防止柵工)	102)
1-11-4	境界工	1-318
1-11-5	銘板工	1-318
	(参照：第4編3-8-5銘板工)	241)
1-11-6	点検施設工	1-319
第12節 付帯道路工		1-319
1-12-1	一般事項	1-319
1-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-319
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）)	98)
1-12-3	路側防護柵工	1-319
	(参照：第3編2-3-8路側防護柵工)	102)
1-12-4	舗装準備工	1-319
	(参照：第3編2-6-5舗装準備工)	148)
1-12-5	アスファルト舗装工	1-319
	(参照：第3編2-6-7アスファルト舗装工)	149)
1-12-6	コンクリート舗装工	1-319
	(参照：第3編2-6-12コンクリート舗装工)	161)

1-12-7	薄層カラー舗装工	1-319
	(参照：第3編2-6-13薄層カラー舗装工	169)
1-12-8	側溝工	1-319
	(参照：第3編2-3-29側溝工	117)
1-12-9	集水柵工	1-319
	(参照：第3編2-3-30集水柵工	118)
1-12-10	縁石工	1-319
	(参照：第3編2-3-5縁石工	100)
1-12-11	区画線工	1-319
	(参照：第3編2-3-9区画線工	103)
第13節 付帯道路施設工		1-319
1-13-1	一般事項	1-319
1-13-2	境界工	1-320
	(参照：第6編1-11-4境界工	318)
1-13-3	道路付属物工	1-320
	(参照：第3編2-3-10道路付属物工	104)
1-13-4	小型標識工	1-320
	(参照：第3編2-3-6小型標識工	101)
第2章 流路		1-320
第1節 適用		1-320
第2節 適用すべき諸基準		1-320
第3節 軽量盛土工		1-320
2-3-1	一般事項	1-320
2-3-2	軽量盛土工	1-320
	(参照：第3編2-11-2軽量盛土工	191)
第4節 流路護岸工		1-321
2-4-1	一般事項	1-321
2-4-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-321
	(参照：第6編1-8-2作業土工（床掘り・埋戻し）	313)
2-4-3	埋戻し工	1-321
	(参照：第6編1-8-3埋戻し工	313)
2-4-4	基礎工（護岸）	1-321
	(参照：第3編2-4-3基礎工（護岸）	127)
2-4-5	コンクリート擁壁工	1-321
	(参照：第6編1-8-5コンクリート堰堤本体工	314)
2-4-6	ブロック積擁壁工	1-321
	(参照：第3編2-5-3コンクリートブロック工	140)
2-4-7	石積擁壁工	1-321
	(参照：第3編2-5-5石積（張）工	141)
2-4-8	護岸付属物工	1-321
2-4-9	植生工	1-321
	(参照：第3編2-14-2植生工	209)
第5節 床固め工		1-321
2-5-1	一般事項	1-321
2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-321
	(参照：第6編1-8-2作業土工（床掘り・埋戻し）	313)
2-5-3	埋戻し工	1-321
	(参照：第6編1-8-3埋戻し工	313)
2-5-4	床固め本体工	1-321
	(参照：第6編1-8-5コンクリート堰堤本体工	314)

2-5-5	垂直壁工	1 - 321
	(参照：第6編1-8-5コンクリート堰堤本体工)	314)
2-5-6	側壁工	1 - 321
	(参照：第6編1-8-7コンクリート側壁工)	315)
2-5-7	水叩工	1 - 321
	(参照：第6編1-8-9水叩工)	316)
2-5-8	魚道工	1 - 322
	(参照：第6編1-8-5コンクリート堰堤本体工)	314)
第6節	根固め・水制工	1 - 322
2-6-1	一般事項	1 - 322
2-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 322
	(参照：第6編1-8-2作業土工（床掘り・埋戻し）)	313)
2-6-3	埋戻し工	1 - 322
	(参照：第6編1-8-3埋戻し工)	313)
2-6-4	根固めブロック工	1 - 322
	(参照：第3編2-3-17根固めブロック工)	109)
2-6-5	間詰工	1 - 322
	(参照：第6編1-8-8間詰工)	316)
2-6-6	捨石工	1 - 322
	(参照：第3編2-3-19捨石工)	111)
2-6-7	かご工	1 - 322
	(参照：第3編2-14-7かご工)	214)
2-6-8	元付工	1 - 322
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート)	39)
第7節	流路付属物設置工	1 - 322
2-7-1	一般事項	1 - 322
2-7-2	階段工	1 - 322
	(参照：第3編2-3-22階段工)	112)
2-7-3	防止柵工	1 - 322
	(参照：第3編2-3-7防止柵工)	102)
2-7-4	境界工	1 - 322
	(参照：第6編1-11-4境界工)	318)
第3章	斜面对策	1 - 322
第1節	適用	1 - 322
第2節	適用すべき諸基準	1 - 323
第3節	軽量盛土工	1 - 323
3-3-1	一般事項	1 - 323
3-3-2	軽量盛土工	1 - 323
	(参照：第3編2-11-2軽量盛土工)	191)
第4節	法面工	1 - 323
3-4-1	一般事項	1 - 323
3-4-2	植生工	1 - 323
	(参照：第3編2-14-2植生工)	209)
3-4-3	吹付工	1 - 323
	(参照：第3編2-14-3吹付工)	211)
3-4-4	法枠工	1 - 323
	(参照：第3編2-14-4法枠工)	212)
3-4-5	かご工	1 - 324
	(参照：第3編2-14-7かご工)	214)
3-4-6	アンカー工（プレキャストコンクリート板）	1 - 324

3-4-7	抑止アンカー工	1 - 324
第5節 擁壁工		1 - 325
3-5-1	一般事項	1 - 325
3-5-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 325
3-5-3	既製杭工	1 - 325
	(参照: 第3編2-4-4既製杭工	127)
3-5-4	場所打擁壁工	1 - 325
	(参照: 第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	39)
3-5-5	プレキャスト擁壁工	1 - 325
	(参照: 第3編2-15-2プレキャスト擁壁工	215)
3-5-6	補強土壁工	1 - 325
	(参照: 第3編2-15-3補強土壁工	215)
3-5-7	井桁ブロック工	1 - 325
	(参照: 第3編2-15-4井桁ブロック工	216)
3-5-8	落石防護工	1 - 325
第6節 山腹水路工		1 - 325
3-6-1	一般事項	1 - 325
3-6-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 325
	(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
3-6-3	山腹集水路・排水路工	1 - 325
3-6-4	山腹明暗渠工	1 - 327
3-6-5	山腹暗渠工	1 - 327
3-6-6	現場打水路工	1 - 327
3-6-7	集水柵工	1 - 327
	(参照: 第3編2-3-30集水柵工	118)
第7節 地下水排除工		1 - 327
3-7-1	一般事項	1 - 327
3-7-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 328
	(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
3-7-3	井戸中詰工	1 - 328
	(参照: 第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工	27)
3-7-4	集排水ボーリング工	1 - 328
3-7-5	集水井工	1 - 328
第8節 地下水遮断工		1 - 328
3-8-1	一般事項	1 - 328
3-8-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 328
	(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
3-8-3	場所打擁壁工	1 - 328
	(参照: 第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	39)
3-8-4	固結工	1 - 328
	(参照: 第3編2-7-9固結工	176)
3-8-5	矢板工	1 - 328
	(参照: 第3編2-3-4矢板工	99)
第9節 抑止杭工		1 - 328
3-9-1	一般事項	1 - 328
3-9-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 329
	(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
3-9-3	既製杭工	1 - 329
3-9-4	場所打杭工	1 - 329
	(参照: 第3編2-4-5場所打杭工	130)

3-9-5	シャフト工（深礎工）	1 - 329
	（参照：第3編2-4-6深礎工	132）
3-9-6	合成杭工	1 - 329
	（参照：第3編2-4-4既製杭工	127）
第10節	斜面对策付属物設置工	1 - 329
3-10-1	一般事項	1 - 329
3-10-2	点検施設工	1 - 329
	（参照：第6編1-11-6点検施設工	319）
第7編	ダム編	1 - 330
第1章	コンクリートダム	1 - 330
第1節	適用	1 - 330
第2節	適用すべき諸基準	1 - 330
第3節	掘削工	1 - 330
1-3-1	一般事項	1 - 330
1-3-2	掘削分類	1 - 330
1-3-3	過掘の処理	1 - 330
1-3-4	発破制限	1 - 330
1-3-5	岩盤面処理	1 - 330
1-3-6	不良岩等の処理	1 - 331
1-3-7	建設発生土の処理	1 - 331
1-3-8	基礎岩盤の確認	1 - 331
1-3-9	岩盤確認後の再処理	1 - 331
第4節	ダムコンクリート工	1 - 332
1-4-1	一般事項	1 - 332
1-4-2	原石骨材	1 - 332
1-4-3	天然骨材	1 - 332
1-4-4	配合	1 - 332
1-4-5	材料の計量	1 - 332
1-4-6	練りませ	1 - 333
1-4-7	コンクリートの運搬	1 - 334
1-4-8	打込み開始	1 - 334
1-4-9	コンクリートの打込み	1 - 335
1-4-10	締固め	1 - 336
1-4-11	継目	1 - 336
1-4-12	養生	1 - 337
第5節	型枠工	1 - 337
1-5-1	一般事項	1 - 337
1-5-2	せき板	1 - 337
1-5-3	型枠の組立て取りはずし移動	1 - 338
1-5-4	型枠の取りはずし後の処理	1 - 338
第6節	表面仕上げ工	1 - 338
1-6-1	一般事項	1 - 338
1-6-2	表面仕上げ	1 - 338
第7節	埋設物設置工	1 - 339
1-7-1	一般事項	1 - 339
1-7-2	冷却管設置	1 - 339
1-7-3	継目グラウチング設備設置	1 - 339
1-7-4	止水板	1 - 339
1-7-5	観測計器埋設	1 - 340

第8節	パイプクーリング工	1 - 340
1-8-1	一般事項	1 - 340
1-8-2	クーリングの種類	1 - 340
1-8-3	冷却用設備	1 - 340
1-8-4	冷却工	1 - 340
第9節	プレクーリング工	1 - 341
1-9-1	一般事項	1 - 341
1-9-2	プレクーリング	1 - 341
第10節	継目グラウチング工	1 - 341
1-10-1	一般事項	1 - 341
1-10-2	施工方法	1 - 341
1-10-3	施工設備等	1 - 341
1-10-4	施工	1 - 342
第11節	閉塞コンクリート工	1 - 343
1-11-1	一般事項	1 - 343
1-11-2	コンクリートの施工	1 - 343
第12節	排水及び雨水等の処理	1 - 343
1-12-1	一般事項	1 - 343
1-12-2	工事用水の排水	1 - 343
1-12-3	雨水等の処理	1 - 343
第2章	フィルダム	1 - 344
第1節	適用	1 - 344
第2節	掘削工	1 - 344
2-2-1	一般事項	1 - 344
2-2-2	掘削分類	1 - 344
2-2-3	過掘の処理	1 - 344
2-2-4	発破制限	1 - 344
	(参照：第7編1-3-4発破制限	330)
2-2-5	基礎地盤面及び基礎岩盤面処理	1 - 344
2-2-6	不良岩等の処理	1 - 345
	(参照：第7編1-3-6不良岩等の処理	331)
2-2-7	建設発生土の処理	1 - 345
	(参照：第7編1-3-7建設発生土の処理	331)
2-2-8	基礎地盤及び基礎岩盤確認	1 - 345
2-2-9	基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理	1 - 345
第3節	盛立工	1 - 345
2-3-1	一般事項	1 - 345
2-3-2	材料採取	1 - 346
2-3-3	着岩材の盛立	1 - 346
2-3-4	中間材の盛立	1 - 347
2-3-5	コアの盛立	1 - 347
2-3-6	フィルターの盛立	1 - 347
2-3-7	ロックの盛立	1 - 348
2-3-8	堤体法面保護工	1 - 348
第3章	基礎グラウチング	1 - 348
第1節	適用	1 - 348
第2節	適用すべき諸基準	1 - 349
第3節	ボーリング工	1 - 349
3-3-1	一般事項	1 - 349
3-3-2	せん孔機械	1 - 349

3-3-3	せん孔	1 - 349
3-3-4	コア採取及び保管	1 - 349
3-3-5	水押しテスト	1 - 350
第4節 グラウチング工		1 - 350
3-4-1	一般事項	1 - 350
3-4-2	注入機械	1 - 350
3-4-3	グラウチング用配管	1 - 350
3-4-4	セメントミルクの製造及び輸送	1 - 350
3-4-5	注入管理	1 - 350
3-4-6	配合及びその切替え	1 - 350
3-4-7	注入	1 - 350
3-4-8	注入効果の判定	1 - 351
第8編 道路編		1-352
第1章 道路改良		1 - 352
第1節 適用		1 - 352
第2節 適用すべき諸基準		1 - 352
第3節 工場製作工		1 - 353
1-3-1	一般事項	1 - 353
1-3-2	遮音壁支柱製作工	1 - 353
第4節 地盤改良工		1 - 353
1-4-1	一般事項	1 - 353
1-4-2	路床安定処理工 (参照：第3編2-7-2路床安定処理工	1 - 353 173)
1-4-3	置換工 (参照：第3編2-7-3置換工	1 - 353 174)
1-4-4	サンドマット工 (参照：第3編2-7-6サンドマット工	1 - 353 175)
1-4-5	バーチカルドレーン工 (参照：第3編2-7-7バーチカルドレーン工	1 - 353 175)
1-4-6	締固め改良工 (参照：第3編2-7-8締固め改良工	1 - 353 176)
1-4-7	固結工 (参照：第3編2-7-9固結工	1 - 353 176)
第5節 法面工		1 - 353
1-5-1	一般事項	1 - 353
1-5-2	植生工 (参照：第3編2-14-2植生工	1 - 354 209)
1-5-3	法面吹付工 (参照：第3編2-14-3吹付工	1 - 354 211)
1-5-4	法枠工 (参照：第3編2-14-4法枠工	1 - 354 212)
1-5-5	法面施肥工 (参照：第3編2-14-5法面施肥工	1 - 354 213)
1-5-6	アンカー工 (参照：第3編2-14-6アンカー工	1 - 354 213)
1-5-7	かご工 (参照：第3編2-14-7かご工	1 - 354 214)
第6節 軽量盛土工		1 - 354
1-6-1	一般事項	1 - 354

1-6-2	軽量盛土工	1-354
	(参照：第3編2-11-2軽量盛土工)	191)
第7節	擁壁工	1-354
1-7-1	一般事項	1-354
1-7-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	1-354
	(参照：第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し))	98)
1-7-3	既製杭工	1-355
	(参照：第3編2-4-4既製杭工)	127)
1-7-4	場所打杭工	1-355
	(参照：第3編2-4-5場所打杭工)	130)
1-7-5	場所打擁壁工	1-355
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート)	39)
1-7-6	プレキャスト擁壁工	1-355
	(参照：第3編2-15-2プレキャスト擁壁工)	215)
1-7-7	補強土壁工	1-355
	(参照：第3編2-15-3補強土壁工)	215)
1-7-8	井桁ブロック工	1-355
	(参照：第3編2-15-4井桁ブロック工)	216)
第8節	石・ブロック積(張)工	1-355
1-8-1	一般事項	1-355
1-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	1-355
	(参照：第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し))	98)
1-8-3	コンクリートブロック工	1-355
	(参照：第3編2-5-3コンクリートブロック工)	140)
1-8-4	石積(張)工	1-355
	(参照：第3編2-5-5石積(張)工)	141)
第9節	カルバート工	1-355
1-9-1	一般事項	1-355
1-9-2	材 料	1-356
1-9-3	作業土工(床掘り・埋戻し)	1-356
	(参照：第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し))	98)
1-9-4	既製杭工	1-356
	(参照：第3編2-4-4既製杭工)	127)
1-9-5	場所打杭工	1-356
	(参照：第3編2-4-5場所打杭工)	130)
1-9-6	場所打函渠工	1-356
1-9-7	プレキャストカルバート工	1-356
	(参照：第3編2-3-28プレキャストカルバート工)	117)
1-9-8	防水工	1-356
第10節	排水構造物工(小型水路工)	1-356
1-10-1	一般事項	1-356
1-10-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	1-357
	(参照：第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し))	98)
1-10-3	側溝工	1-357
1-10-4	管渠工	1-357
1-10-5	集水桝・マンホール工	1-358
1-10-6	地下排水工	1-358
1-10-7	場所打水路工	1-358
1-10-8	排水工(小段排水・縦排水)	1-358
第11節	落石雪害防止工	1-359

1-11-1	一般事項	1-359
1-11-2	材 料	1-359
1-11-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-359
	（参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98）
1-11-4	落石防止網工	1-359
1-11-5	落石防護柵工	1-359
1-11-6	防雪柵工	1-359
1-11-7	雪崩予防柵工	1-360
第12節	遮音壁工	1-360
1-12-1	一般事項	1-360
1-12-2	材 料	1-360
1-12-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-361
	（参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98）
1-12-4	遮音壁基礎工	1-361
1-12-5	遮音壁本体工	1-361
第2章	舗装	1-361
第1節	適 用	1-361
第2節	適用すべき諸基準	1-361
第3節	地盤改良工	1-362
2-3-1	一般事項	1-362
2-3-2	路床安定処理工	1-362
	（参照：第3編2-7-2路床安定処理工	173）
2-3-3	置換工	1-362
	（参照：第3編2-7-3置換工	174）
第4節	舗装工	1-362
2-4-1	一般事項	1-362
2-4-2	材 料	1-362
	（参照：第3編2-6-2材料	142）
2-4-3	舗装準備工	1-362
	（参照：第3編2-6-5舗装準備工	148）
2-4-4	橋面防水工	1-363
	（参照：第3編2-6-6橋面防水工	148）
2-4-5	アスファルト舗装工	1-363
	（参照：第3編2-6-7アスファルト舗装工	149）
2-4-6	半たわみ性舗装工	1-363
	（参照：第3編2-6-8半たわみ性舗装工	153）
2-4-7	排水性舗装工	1-363
	（参照：第3編2-6-9排水性舗装工	154）
2-4-8	透水性舗装工	1-363
	（参照：第3編2-6-10透水性舗装工	156）
2-4-9	グースアスファルト舗装工	1-363
	（参照：第3編2-6-11グースアスファルト舗装工	157）
2-4-10	コンクリート舗装工	1-363
2-4-11	薄層カラー舗装工	1-363
	（参照：第3編2-6-13薄層カラー舗装工	169）
2-4-12	ブロック舗装工	1-363
	（参照：第3編2-6-14ブロック舗装工	169）
第5節	排水構造物工（路面排水工）	1-364
2-5-1	一般事項	1-364
2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-364
	（参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98）

2-5-3	側溝工	1 - 364
2-5-4	管渠工	1 - 364
2-5-5	集水柵 (街渠柵)・マンホール工	1 - 364
2-5-6	地下排水工	1 - 365
	(参照: 第8編1-10-6地下排水工)	358)
2-5-7	場所打水路工	1 - 365
	(参照: 第8編1-10-7場所打水路工)	358)
2-5-8	排水工 (小段排水・縦排水)	1 - 365
	(参照: 第8編1-10-8排水工 (小段排水・縦排水))	358)
2-5-9	排水性舗装用路肩排水工	1 - 365
第6節 縁石工		1 - 365
2-6-1	一般事項	1 - 365
2-6-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 365
	(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し))	98)
2-6-3	縁石工	1 - 365
	(参照: 第3編2-3-5縁石工)	100)
第7節 踏掛版工		1 - 365
2-7-1	一般事項	1 - 365
2-7-2	材 料	1 - 366
2-7-3	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 366
	(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し))	98)
2-7-4	踏掛版工	1 - 366
第8節 防護柵工		1 - 366
2-8-1	一般事項	1 - 366
2-8-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 366
	(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し))	98)
2-8-3	路側防護柵工	1 - 366
2-8-4	防止柵工	1 - 367
	(参照: 第3編2-3-7防止柵工)	102)
2-8-5	ボックスビーム工	1 - 367
2-8-6	車止めポスト工	1 - 367
2-8-7	防護柵基礎工	1 - 367
第9節 標識工		1 - 367
2-9-1	一般事項	1 - 367
2-9-2	材 料	1 - 368
2-9-3	小型標識工	1 - 368
	(参照: 第3編2-3-6小型標識工)	101)
2-9-4	大型標識工	1 - 368
第10節 区画線工		1 - 368
2-10-1	一般事項	1 - 368
2-10-2	区画線工	1 - 369
第11節 道路植栽工		1 - 369
2-11-1	一般事項	1 - 369
2-11-2	材 料	1 - 369
2-11-3	道路植栽工	1 - 370
第12節 道路付属施設工		1 - 372
2-12-1	一般事項	1 - 372
2-12-2	材 料	1 - 372
2-12-3	境界工	1 - 372
2-12-4	道路付属物工	1 - 373
	(参照: 第3編2-3-10道路付属物工)	104)

2-12-5	ケーブル配管工	1 - 373
2-12-6	照明工	1 - 373
第13節 橋梁付属物工		1 - 373
2-13-1	一般事項	1 - 373
2-13-2	伸縮装置工	1 - 373
第3章 橋梁下部		1 - 373
第1節 適用		1 - 373
第2節 適用すべき諸基準		1 - 374
第3節 工場製作工		1 - 375
3-3-1	一般事項	1 - 375
3-3-2	刃口金物製作工	1 - 375
	(参照：第3編2-12-3桁製作工	193)
3-3-3	鋼製橋脚製作工	1 - 375
3-3-4	アンカーフレーム製作工	1 - 375
	(参照：第3編2-12-8アンカーフレーム製作工	203)
3-3-5	工場塗装工	1 - 375
	(参照：第3編2-12-11工場塗装工	204)
第4節 工場製品輸送工		1 - 375
3-4-1	一般事項	1 - 375
3-4-2	輸送工	1 - 375
	(参照：第3編2-8-2輸送工	177)
第5節 軽量盛土工		1 - 376
3-5-1	一般事項	1 - 376
3-5-2	軽量盛土工	1 - 376
	(参照：第3編2-11-2軽量盛土工	191)
第6節 橋台工		1 - 376
3-6-1	一般事項	1 - 376
3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 376
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
3-6-3	既製杭工	1 - 376
	(参照：第3編2-4-4既製杭工	127)
3-6-4	場所打杭工	1 - 376
	(参照：第3編2-4-5場所打杭工	130)
3-6-5	深礎工	1 - 376
	(参照：第3編2-4-6深礎工	132)
3-6-6	オープンケーソン基礎工	1 - 376
	(参照：第3編2-4-7オープンケーソン基礎工	133)
3-6-7	ニューマチックケーソン基礎工	1 - 376
	(参照：第3編2-4-8ニューマチックケーソン基礎工	135)
3-6-8	橋台躯体工	1 - 376
3-6-9	地下水位低下工	1 - 377
	(参照：第3編2-10-8地下水位低下工	185)
第7節 RC橋脚工		1 - 377
3-7-1	一般事項	1 - 377
3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 377
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
3-7-3	既製杭工	1 - 377
	(参照：第3編2-4-4既製杭工	127)
3-7-4	場所打杭工	1 - 377
	(参照：第3編2-4-5場所打杭工	130)

3-7-5	深礎工	1 - 377
	(参照：第3編2-4-6深礎工	132)
3-7-6	オープンケーソン基礎工	1 - 377
	(参照：第3編2-4-7オープンケーソン基礎工	133)
3-7-7	ニューマチックケーソン基礎工	1 - 377
	(参照：第3編2-4-8ニューマチックケーソン基礎工	135)
3-7-8	鋼管矢板基礎工	1 - 377
	(参照：第3編2-4-9鋼管矢板基礎工	136)
3-7-9	橋脚躯体工	1 - 377
	(参照：第8編3-6-8橋台躯体工	376)
3-7-10	地下水位低下工	1 - 378
	(参照：第3編2-10-8地下水位低下工	185)
第8節	鋼製橋脚工	1 - 378
3-8-1	一般事項	1 - 378
3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 378
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
3-8-3	既製杭工	1 - 378
	(参照：第3編2-4-4既製杭工	127)
3-8-4	場所打杭工	1 - 378
	(参照：第3編2-4-5場所打杭工	130)
3-8-5	深礎工	1 - 378
	(参照：第3編2-4-6深礎工	132)
3-8-6	オープンケーソン基礎工	1 - 378
	(参照：第3編2-4-7オープンケーソン基礎工	133)
3-8-7	ニューマチックケーソン基礎工	1 - 378
	(参照：第3編2-4-8ニューマチックケーソン基礎工	135)
3-8-8	鋼管矢板基礎工	1 - 378
	(参照：第3編2-4-9鋼管矢板基礎工	136)
3-8-9	橋脚フーチング工	1 - 378
3-8-10	橋脚架設工	1 - 379
3-8-11	現場継手工	1 - 379
3-8-12	現場塗装工	1 - 380
	(参照：第3編2-3-31現場塗装工	118)
3-8-13	地下水位低下工	1 - 380
	(参照：第3編2-10-8地下水位低下工	185)
第9節	護岸基礎工	1 - 380
3-9-1	一般事項	1 - 380
3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 380
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
3-9-3	基礎工	1 - 380
	(参照：第3編2-4-3基礎工（護岸）	127)
3-9-4	矢板工	1 - 380
	(参照：第3編2-3-4矢板工	99)
3-9-5	土台基礎工	1 - 380
	(参照：第3編2-4-2土台基礎工	126)
第10節	矢板護岸工	1 - 380
3-10-1	一般事項	1 - 380
3-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 380
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
3-10-3	笠コンクリート工	1 - 380
	(参照：第3編2-3-20笠コンクリート工	112)

3-10-4	矢板工	1 - 380
	(参照：第3編2-3-4矢板工	99)
第11節 法覆護岸工		1 - 381
3-11-1	一般事項	1 - 381
3-11-2	コンクリートブロック工	1 - 381
	(参照：第3編2-5-3コンクリートブロック工	140)
3-11-3	護岸付属物工	1 - 381
3-11-4	緑化ブロック工	1 - 381
	(参照：第3編2-5-4緑化ブロック工	141)
3-11-5	環境護岸ブロック工	1 - 381
	(参照：第3編2-5-3コンクリートブロック工	140)
3-11-6	石積(張)工	1 - 381
	(参照：第3編2-5-5石積(張)工	141)
3-11-7	法枠工	1 - 381
	(参照：第3編2-14-4法枠工	212)
3-11-8	多自然型護岸工	1 - 381
	(参照：第3編2-3-26多自然型護岸工	116)
3-11-9	吹付工	1 - 381
	(参照：第3編2-14-3吹付工	211)
3-11-10	植生工	1 - 381
	(参照：第3編2-14-2植生工	209)
3-11-11	覆土工	1 - 381
	(参照：第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	98)
3-11-12	羽口工	1 - 381
	(参照：第3編2-3-27羽口工	116)
第12節 擁壁護岸工		1 - 382
3-12-1	一般事項	1 - 382
3-12-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	1 - 382
	(参照：第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	98)
3-12-3	場所打擁壁工	1 - 382
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	39)
3-12-4	プレキャスト擁壁工	1 - 382
	(参照：第3編2-15-2プレキャスト擁壁工	215)
第4章 鋼橋上部		1 - 382
第1節 適用		1 - 382
第2節 適用すべき諸基準		1 - 382
第3節 工場製作工		1 - 383
4-3-1	一般事項	1 - 383
4-3-2	材料	1 - 383
	(参照：第3編2-12-2材料	191)
4-3-3	桁製作工	1 - 383
	(参照：第3編2-12-3桁製作工	193)
4-3-4	検査路製作工	1 - 383
	(参照：第3編2-12-4検査路製作工	201)
4-3-5	鋼製伸縮継手製作工	1 - 383
	(参照：第3編2-12-5鋼製伸縮継手製作工	202)
4-3-6	落橋防止装置製作工	1 - 383
	(参照：第3編2-12-6落橋防止装置製作工	202)
4-3-7	鋼製排水管製作工	1 - 383
	(参照：第3編2-12-10鋼製排水管製作工	203)

4-3-8	橋梁用防護柵製作工	1 - 383
	(参照：第3編2-12-7 橋梁用防護柵製作工	202)
4-3-9	橋梁用高欄製作工	1 - 383
	(参照：第3編2-12-7 橋梁用防護柵製作工	202)
4-3-10	横断歩道橋製作工	1 - 384
	(参照：第3編2-12-3 桁製作工	193)
4-3-11	鋳造費	1 - 384
4-3-12	アンカーフレーム製作工	1 - 384
	(参照：第3編2-12-3 桁製作工	193)
4-3-13	工場塗装工	1 - 384
	(参照：第3編2-12-11 工場塗装工	204)
第4節	工場製品輸送工	1 - 384
4-4-1	一般事項	1 - 384
4-4-2	輸送工	1 - 384
	(参照：第3編2-8-2 輸送工	177)
第5節	鋼橋架設工	1 - 384
4-5-1	一般事項	1 - 384
4-5-2	材 料	1 - 384
4-5-3	地組工	1 - 385
	(参照：第3編2-13-2 地組工	207)
4-5-4	架設工 (クレーン架設)	1 - 385
	(参照：第3編2-13-3 架設工 (クレーン架設)	207)
4-5-5	架設工 (ケーブルクレーン架設)	1 - 385
	(参照：第3編2-13-4 架設工 (ケーブルクレーン架設)	207)
4-5-6	架設工 (ケーブルエレクション架設)	1 - 385
	(参照：第3編2-13-5 架設工 (ケーブルエレクション架設)	208)
4-5-7	架設工 (架設桁架設)	1 - 385
	(参照：第3編2-13-6 架設工 (架設桁架設)	208)
4-5-8	架設工 (送出し架設)	1 - 385
	(参照：第3編2-13-7 架設工 (送出し架設)	208)
4-5-9	架設工 (トラベラークレーン架設)	1 - 385
	(参照：第3編2-13-8 架設工 (トラベラークレーン架設)	208)
4-5-10	支承工	1 - 385
4-5-11	現場継手工	1 - 385
	(参照：第3編2-3-23 現場継手工	112)
第6節	橋梁現場塗装工	1 - 385
4-6-1	一般事項	1 - 385
4-6-2	材 料	1 - 385
	(参照：第3編2-12-2 材料	191)
4-6-3	現場塗装工	1 - 385
	(参照：第3編2-3-31 現場塗装工	118)
第7節	床版工	1 - 386
4-7-1	一般事項	1 - 386
4-7-2	床版工	1 - 386
	(参照：第3編2-18-2 床版工	221)
第8節	橋梁付属物工	1 - 386
4-8-1	一般事項	1 - 386
4-8-2	伸縮装置工	1 - 386
	(参照：第3編2-3-24 伸縮装置工	115)
4-8-3	落橋防止装置工	1 - 386

4-8-4	排水装置工	1-386
4-8-5	地覆工	1-386
4-8-6	橋梁用防護柵工	1-386
4-8-7	橋梁用高欄工	1-386
4-8-8	検査路工	1-386
4-8-9	銘板工	1-386
	(参照：第3編2-3-25 銘板工)	115)
第9節	歩道橋本体工	1-386
4-9-1	一般事項	1-386
4-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-386
	(参照：第3編2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	98)
4-9-3	既製杭工	1-386
	(参照：第3編2-4-4 既製杭工)	127)
4-9-4	場所打杭工	1-387
	(参照：第3編2-4-5 場所打杭工)	130)
4-9-5	橋脚フーチング工	1-387
	(参照：第8編3-8-9 橋脚フーチング工)	378)
4-9-6	歩道橋（側道橋）架設工	1-387
4-9-7	現場塗装工	1-387
	(参照：第3編2-3-31 現場塗装工)	118)
第10節	鋼橋足場等設置工	1-387
4-10-1	一般事項	1-387
4-10-2	橋梁足場工	1-387
4-10-3	橋梁防護工	1-387
4-10-4	昇降用設備工	1-387
第5章	コンクリート橋上部	1-388
第1節	適用	1-388
第2節	適用すべき諸基準	1-388
第3節	工場製作工	1-389
5-3-1	一般事項	1-389
5-3-2	プレビーム用桁製作工	1-389
	(参照：第3編2-12-9 プレビーム用桁製作工)	203)
5-3-3	橋梁用防護柵製作工	1-389
	(参照：第3編2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	202)
5-3-4	鋼製伸縮継手製作工	1-389
	(参照：第3編2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	202)
5-3-5	検査路製作工	1-389
	(参照：第3編2-12-4 検査路製作工)	201)
5-3-6	工場塗装工	1-389
	(参照：第3編2-12-11 工場塗装工)	204)
5-3-7	铸造費	1-389
第4節	工場製品輸送工	1-389
5-4-1	一般事項	1-389
5-4-2	輸送工	1-389
	(参照：第3編2-8-2 輸送工)	177)
第5節	PC橋工	1-390
5-5-1	一般事項	1-390
5-5-2	プレテンション桁製作工（購入工）	1-390
	(参照：第3編2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	105)
5-5-3	ポストテンション桁製作工	1-390
	(参照：第3編2-3-13 ポストテンション桁製作工)	105)

5-5-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	1 - 390
	（参照：第3編2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）	105）
5-5-5	プレキャストセグメント主桁組立工	1 - 390
	（参照：第3編2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工	108）
5-5-6	支承工	1 - 391
5-5-7	架設工（クレーン架設）	1 - 391
	（参照：第3編2-13-3 架設工（クレーン架設）	207）
5-5-8	架設工（架設桁架設）	1 - 391
	（参照：第3編2-13-6 架設工（架設桁架設）	208）
5-5-9	床版・横組工	1 - 391
	（参照：第3編2-3-13 ポストテンション桁製作工	105）
5-5-10	落橋防止装置工	1 - 391
第6節 プレビーム桁橋工		1 - 391
5-6-1	一般事項	1 - 391
5-6-2	プレビーム桁製作工（現場）	1 - 392
5-6-3	支承工	1 - 392
5-6-4	架設工（クレーン架設）	1 - 393
	（参照：第3編2-13-3 架設工（クレーン架設）	207）
5-6-5	架設工（架設桁架設）	1 - 393
	（参照：第3編2-13-6 架設工（架設桁架設）	208）
5-6-6	床版・横組工	1 - 393
	（参照：第3編2-3-13 ポストテンション桁製作工	105）
5-6-7	局部（部分）プレストレス工	1 - 393
5-6-8	床版・横桁工	1 - 393
5-6-9	落橋防止装置工	1 - 393
	（参照：第3編2-12-6 落橋防止装置製作工	202）
第7節 PCホロースラブ橋工		1 - 393
5-7-1	一般事項	1 - 393
5-7-2	架設支保工（固定）	1 - 394
	（参照：第1編第3章第8節型枠・支保	52）
5-7-3	支承工	1 - 394
5-7-4	PCホロースラブ製作工	1 - 394
	（参照：第3編2-3-15 PCホロースラブ製作工	109）
5-7-5	落橋防止装置工	1 - 394
	（参照：第3編2-12-6 落橋防止装置製作工	202）
第8節 RCホロースラブ橋工		1 - 394
5-8-1	一般事項	1 - 394
5-8-2	架設支保工（固定）	1 - 395
	（参照：第1編第3章第8節型枠・支保	52）
5-8-3	支承工	1 - 395
5-8-4	RC場所打ホロースラブ製作工	1 - 395
	（参照：第3編2-3-15 PCホロースラブ製作工	109）
5-8-5	落橋防止装置工	1 - 395
	（参照：第3編2-12-6 落橋防止装置製作工	202）
第9節 PC版桁橋工		1 - 395
5-9-1	一般事項	1 - 395
5-9-2	PC版桁製作工	1 - 395
	（参照：第3編2-3-16 PC箱桁製作工	109）
第10節 PC箱桁橋工		1 - 396
5-10-1	一般事項	1 - 396

5-10-2	架設支保工（固定）	1 - 396
	（参照：第1編第3章第8節型枠・支保	52）
5-10-3	支承工	1 - 396
5-10-4	PC箱桁製作工	1 - 396
	（参照：第3編2-3-16PC箱桁製作工	109）
5-10-5	落橋防止装置工	1 - 396
	（参照：第3編2-12-6落橋防止装置製作工	202）
第11節	PC片持箱桁橋工	1 - 396
5-11-1	一般事項	1 - 396
5-11-2	PC片持箱桁製作工	1 - 397
5-11-3	支承工	1 - 397
5-11-4	架設工（片持架設）	1 - 397
第12節	PC押出し箱桁橋工	1 - 398
5-12-1	一般事項	1 - 398
5-12-2	PC押出し箱桁製作工	1 - 398
5-12-3	架設工（押出し架設）	1 - 399
第13節	橋梁付属物工	1 - 399
5-13-1	一般事項	1 - 399
5-13-2	伸縮装置工	1 - 399
	（参照：第3編2-3-24伸縮装置工	115）
5-13-3	排水装置工	1 - 399
	（参照：第8編4-8-4排水装置工	386）
5-13-4	地覆工	1 - 399
	（参照：第8編4-8-5地覆工	386）
5-13-5	橋梁用防護柵工	1 - 399
	（参照：第8編4-8-6橋梁用防護柵工	386）
5-13-6	橋梁用高欄工	1 - 399
	（参照：第8編4-8-7橋梁用高欄工	386）
5-13-7	検査路工	1 - 399
	（参照：第8編4-8-8検査路工	386）
5-13-8	銘板工	1 - 399
	（参照：第3編2-3-25銘板工	115）
第14節	コンクリート橋足場等設置工	1 - 400
5-14-1	一般事項	1 - 400
5-14-2	橋梁足場工	1 - 400
	（参照：第8編4-10-2橋梁足場工	387）
5-14-3	橋梁防護工	1 - 400
	（参照：第8編4-10-3橋梁防護工	387）
5-14-4	昇降用設備工	1 - 400
	（参照：第8編4-10-4昇降用設備工	387）
第6章	トンネル（NATM）	1 - 400
第1節	適用	1 - 400
第2節	適用すべき諸基準	1 - 401
第3節	トンネル掘削工	1 - 401
6-3-1	一般事項	1 - 401
6-3-2	掘削工	1 - 401
第4節	支保工	1 - 402
6-4-1	一般事項	1 - 402
6-4-2	材料	1 - 402
6-4-3	吹付工	1 - 402

6-4-4	ロックボルト工	1 - 403
6-4-5	鋼製支保工	1 - 403
6-4-6	金網工	1 - 404
第5節 覆工		1 - 404
6-5-1	一般事項	1 - 404
6-5-2	材 料	1 - 404
6-5-3	覆工コンクリート工	1 - 405
6-5-4	側壁コンクリート工	1 - 405
6-5-5	床版コンクリート工	1 - 405
6-5-6	トンネル防水工	1 - 406
第6節 インバート工		1 - 406
6-6-1	一般事項	1 - 406
6-6-2	材 料	1 - 406
6-6-3	インバート掘削工	1 - 406
6-6-4	インバート本体工	1 - 406
第7節 坑内付帯工		1 - 407
6-7-1	一般事項	1 - 407
6-7-2	材 料	1 - 407
6-7-3	箱抜工	1 - 407
6-7-4	裏面排水工	1 - 407
6-7-5	地下排水工	1 - 407
第8節 坑門工		1 - 407
6-8-1	一般事項	1 - 407
6-8-2	坑口付工	1 - 407
6-8-3	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 407
	(参照：第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
6-8-4	坑門本体工	1 - 407
6-8-5	明り巻工	1 - 407
6-8-6	銘板工	1 - 408
第9節 掘削補助工		1 - 408
6-9-1	一般事項	1 - 408
6-9-2	材 料	1 - 408
6-9-3	掘削補助工A	1 - 408
6-9-4	掘削補助工B	1 - 408
第7章 コンクリートシェッド		1 - 409
第1節 適 用		1 - 409
第2節 適用すべき諸基準		1 - 409
第3節 プレキャストシェッド下部工		1 - 410
7-3-1	一般事項	1 - 410
7-3-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 410
	(参照：第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
7-3-3	既製杭工	1 - 410
	(参照：第3編2-4-4既製杭工	127)
7-3-4	場所打杭工	1 - 410
	(参照：第3編2-4-5場所打杭工	130)
7-3-5	深礎工	1 - 410
	(参照：第3編2-4-6深礎工	132)
7-3-6	受台工	1 - 410
7-3-7	アンカー工	1 - 410
	(参照：第3編2-14-6アンカー工	213)

第4節 プレキャストシェッド上部工	1 - 410
7-4-1 一般事項	1 - 410
7-4-2 シェッド購入工	1 - 411
7-4-3 架設工	1 - 411
7-4-4 土砂囲工	1 - 411
(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	39)
7-4-5 柱脚コンクリート工	1 - 411
(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	39)
7-4-6 横締め工	1 - 411
7-4-7 防水工	1 - 412
第5節 RCシェッド工	1 - 412
7-5-1 一般事項	1 - 412
7-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 412
(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
7-5-3 既製杭工	1 - 412
(参照：第3編2-4-4既製杭工	127)
7-5-4 場所打杭工	1 - 412
(参照：第3編2-4-5場所打杭工	130)
7-5-5 深礎工	1 - 412
(参照：第3編2-4-6深礎工	132)
7-5-6 躯体工	1 - 412
(参照：第8編7-3-6受台工	410)
7-5-7 アンカー工	1 - 412
(参照：第3編2-14-6アンカー工	213)
第6節 シェッド付属物工	1 - 412
7-6-1 一般事項	1 - 412
7-6-2 緩衝工	1 - 412
7-6-3 落橋防止装置工	1 - 412
7-6-4 排水装置工	1 - 412
7-6-5 銘板工	1 - 412
第8章 鋼製シェッド	1 - 413
第1節 適用	1 - 413
第2節 適用すべき諸基準	1 - 413
第3節 工場製作工	1 - 414
8-3-1 一般事項	1 - 414
8-3-2 材 料	1 - 414
(参照：第3編2-12-2材料	191)
8-3-3 梁（柱）製作工	1 - 414
(参照：第3編2-12-3桁製作工	193)
8-3-4 屋根製作工	1 - 414
(参照：第3編2-12-3桁製作工	193)
8-3-5 鋼製排水管製作工	1 - 414
(参照：第3編2-12-10鋼製排水管製作工	203)
8-3-6 鋳造費	1 - 414
(参照：第8編4-3-11鋳造費	384)
8-3-7 工場塗装工	1 - 414
(参照：第3編2-12-11工場塗装工	204)
第4節 工場製品輸送工	1 - 414
8-4-1 一般事項	1 - 414
8-4-2 輸送工	1 - 414
(参照：第3編2-8-2輸送工	177)

第5節 鋼製シェッド下部工	1 - 414
8-5-1 一般事項	1 - 414
8-5-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 414
(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
8-5-3 既製杭工	1 - 414
(参照: 第3編2-4-4既製杭工	127)
8-5-4 場所打杭工	1 - 415
(参照: 第3編2-4-5場所打杭工	130)
8-5-5 深礎工	1 - 415
(参照: 第3編2-4-6深礎工	132)
8-5-6 受台工	1 - 415
第6節 鋼製シェッド上部工	1 - 416
8-6-1 一般事項	1 - 416
8-6-2 材 料	1 - 416
(参照: 第1編第3章無筋・鉄筋コンクリート、第2編材料編および第3編2-12-2材料..39、63、191)	
8-6-3 架設工	1 - 416
8-6-4 現場継手工	1 - 416
(参照: 第3編2-3-23現場継手工	112)
8-6-5 現場塗装工	1 - 416
(参照: 第3編2-3-31現場塗装工	118)
8-6-6 屋根コンクリート工	1 - 416
8-6-7 防水工	1 - 416
第7節 シェッド付属物工	1 - 416
8-7-1 一般事項	1 - 416
8-7-2 材 料	1 - 416
(参照: 第2編材料編、第3編2-12-2材料	63、191)
8-7-3 排水装置工	1 - 417
8-7-4 落橋防止装置工	1 - 417
8-7-5 銘板工	1 - 417
第9章 地下横断歩道	1 - 417
第1節 適 用	1 - 417
第2節 適用すべき諸基準	1 - 417
第3節 開削土工	1 - 418
9-3-1 一般事項	1 - 418
9-3-2 掘削工	1 - 418
9-3-3 残土処理工	1 - 418
(参照: 第1編2-3-7残土処理工	33)
第4節 地盤改良工	1 - 418
9-4-1 一般事項	1 - 418
9-4-2 路床安定処理工	1 - 418
(参照: 第3編2-7-2路床安定処理工	173)
9-4-3 置換工	1 - 418
(参照: 第3編2-7-3置換工	174)
9-4-4 サンドマット工	1 - 418
(参照: 第3編2-7-6サンドマット工	175)
9-4-5 パーチカルドレーン工	1 - 418
(参照: 第3編2-7-7パーチカルドレーン工	175)
9-4-6 締固め改良工	1 - 418
(参照: 第3編2-7-8締固め改良工	176)
9-4-7 固結工	1 - 418
(参照: 第3編2-7-9固結工	176)

第5節 現場打構築工	1 - 419
9-5-1 一般事項	1 - 419
9-5-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 419
(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
9-5-3 現場打躯体工	1 - 419
9-5-4 継手工	1 - 419
9-5-5 カラー継手工	1 - 419
9-5-6 防水工	1 - 419
第10章 地下駐車場	1 - 419
第1節 適用	1 - 419
第2節 適用すべき諸基準	1 - 419
第3節 工場製作工	1 - 420
10-3-1 一般事項	1 - 420
10-3-2 設備・金物製作工	1 - 420
(参照: 第8編第4章第3節工場製作工	383)
10-3-3 工場塗装工	1 - 420
(参照: 第3編2-12-11 工場塗装工	204)
第4節 工場製品輸送工	1 - 420
10-4-1 一般事項	1 - 420
10-4-2 輸送工	1 - 420
(参照: 第3編2-8-2輸送工	177)
第5節 開削土工	1 - 420
10-5-1 一般事項	1 - 420
10-5-2 掘削工	1 - 421
10-5-3 埋戻し工	1 - 421
10-5-4 残土処理工	1 - 421
(参照: 第1編2-3-7残土処理工	33)
第6節 構築工	1 - 421
10-6-1 一般事項	1 - 421
10-6-2 躯体工	1 - 421
10-6-3 防水工	1 - 421
第7節 付属設備工	1 - 421
10-7-1 一般事項	1 - 421
10-7-2 設備工	1 - 421
10-7-3 付属金物工	1 - 422
(参照: 第8編第4章第3節工場製作工	383)
10-7-4 情報案内施設工	1 - 422
第11章 共同溝	1 - 422
第1節 適用	1 - 422
第2節 適用すべき諸基準	1 - 422
第3節 工場製作工	1 - 422
11-3-1 一般事項	1 - 422
11-3-2 設備・金物製作工	1 - 423
(参照: 第8編第4章第3節工場製作工	383)
11-3-3 工場塗装工	1 - 423
(参照: 第3編2-12-11 工場塗装工	204)
第4節 工場製品輸送工	1 - 423
11-4-1 一般事項	1 - 423
11-4-2 輸送工	1 - 423
(参照: 第3編2-8-2輸送工	177)

第5節 開削土工	1 - 423
11-5-1 一般事項	1 - 423
11-5-2 掘削工	1 - 423
11-5-3 埋戻し工	1 - 423
11-5-4 残土処理工	1 - 424
(参照：第1編2-3-7残土処理工	33)
第6節 現場打構築工	1 - 424
11-6-1 一般事項	1 - 424
11-6-2 現場打躯体工	1 - 424
11-6-3 歩床工	1 - 424
11-6-4 カラー継手工	1 - 424
11-6-5 防水工	1 - 424
第7節 プレキャスト構築工	1 - 424
11-7-1 一般事項	1 - 424
11-7-2 プレキャスト躯体工	1 - 424
11-7-3 縦締工	1 - 424
(参照：第3編2-3-13ポストテンション桁製作工の3項(3)～(6)及び(8)～(11) ...	106)
11-7-4 横締工	1 - 424
(参照：第3編2-3-13ポストテンション桁製作工の3項(3)～(6)及び(8)～(11) ...	106)
11-7-5 可とう継手工	1 - 425
11-7-6 目地工	1 - 425
第8節 付属設備工	1 - 425
11-8-1 一般事項	1 - 425
11-8-2 設備工	1 - 425
11-8-3 付属金物工	1 - 425
(参照：第8編第4章第3節工場製作工	383)
第12章 電線共同溝	1 - 425
第1節 適用	1 - 425
第2節 適用すべき諸基準	1 - 425
第3節 舗装版撤去工	1 - 425
12-3-1 一般事項	1 - 425
12-3-2 舗装版破碎工	1 - 426
(参照：第3編2-9-3構造物取壊し工	177)
第4節 開削土工	1 - 426
12-4-1 一般事項	1 - 426
12-4-2 掘削工	1 - 426
(参照：第1編2-4-2掘削工	35)
12-4-3 埋戻し工	1 - 426
(参照：第8編11-5-3埋戻し工	423)
12-4-4 残土処理工	1 - 426
(参照：第1編2-3-7残土処理工	33)
第5節 電線共同溝工	1 - 426
12-5-1 一般事項	1 - 426
12-5-2 管路工(管路部)	1 - 427
12-5-3 プレキャストボックス工(特殊部)	1 - 427
12-5-4 現場打ボックス工(特殊部)	1 - 427
(参照：第8編11-6-2現場打躯体工の1項及び2項	424)
第6節 付帯設備工	1 - 427
12-6-1 一般事項	1 - 427
12-6-2 ハンドホール工	1 - 427
(参照：第3編2-3-21ハンドホール工	112)

12-6-3	土留壁工 (継壁)	1 - 427
第13章	情報ボックス工	1 - 427
第1節	適用	1 - 427
第2節	適用すべき諸基準	1 - 428
第3節	情報ボックス工	1 - 428
13-3-1	一般事項	1 - 428
13-3-2	舗装版破碎工	1 - 428
	(参照: 第3編2-9-3 構造物取壊し工	177)
13-3-3	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 428
	(参照: 第3編2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
13-3-4	管路工 (管路部)	1 - 428
	(参照: 第8編12-5-2 管路工 (管路部)	426)
第4節	付帯設備工	1 - 428
13-4-1	一般事項	1 - 428
13-4-2	ハンドホール工	1 - 428
	(参照: 第3編2-3-21 ハンドホール工	112)
第14章	道路維持	1 - 428
第1節	適用	1 - 428
第2節	適用すべき諸基準	1 - 429
第3節	巡視・巡回工	1 - 429
14-3-1	一般事項	1 - 429
14-3-2	道路巡回工	1 - 429
第4節	舗装工	1 - 430
14-4-1	一般事項	1 - 430
14-4-2	材 料	1 - 430
14-4-3	路面切削工	1 - 430
	(参照: 第3編2-6-15 路面切削工	170)
14-4-4	舗装打換え工	1 - 431
	(参照: 第3編2-6-16 舗装打換え工	170)
14-4-5	切削オーバーレイ工	1 - 431
14-4-6	オーバーレイ工	1 - 431
	(参照: 第3編2-6-17 オーバーレイ工	170)
14-4-7	路上再生工	1 - 431
14-4-8	薄層カラー舗装工	1 - 433
	(参照: 第3編2-6-13 薄層カラー舗装工	169)
14-4-9	コンクリート舗装補修工	1 - 433
	(参照: 第3編2-6-19 コンクリート舗装補修工	172)
14-4-10	アスファルト舗装補修工	1 - 433
	(参照: 第3編2-6-18 アスファルト舗装補修工	171)
14-4-11	グルーピング工	1 - 433
第5節	排水構造物工	1 - 434
14-5-1	一般事項	1 - 434
14-5-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 434
	(参照: 第3編2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
14-5-3	側溝工	1 - 434
	(参照: 第8編1-10-3 側溝工	357)
14-5-4	管渠工	1 - 434
	(参照: 第8編1-10-4 管渠工	357)
14-5-5	集水柵・マンホール工	1 - 434
	(参照: 第8編1-10-5 集水柵・マンホール工	358)

14-5-6	地下排水工	1 - 434
	(参照：第8編1-10-6地下排水工)	358)
14-5-7	場所打水路工	1 - 434
	(参照：第8編1-10-7場所打水路工)	358)
14-5-8	排水工	1 - 434
	(参照：第8編1-10-8排水工(小段排水・縦排水))	358)
第6節	防護柵工	1 - 434
14-6-1	一般事項	1 - 434
14-6-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	1 - 434
	(参照：第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し))	98)
14-6-3	路側防護柵工	1 - 434
	(参照：第3編2-3-8路側防護柵工)	102)
14-6-4	防止柵工	1 - 434
	(参照：第3編2-3-7防止柵工)	102)
14-6-5	ボックスビーム工	1 - 434
	(参照：第8編2-8-5ボックスビーム工)	367)
14-6-6	車止めポスト工	1 - 434
	(参照：第8編2-8-6車止めポスト工)	367)
14-6-7	防護柵基礎工	1 - 435
	(参照：第3編2-3-8路側防護柵工)	102)
第7節	標識工	1 - 435
14-7-1	一般事項	1 - 435
14-7-2	材 料	1 - 435
14-7-3	小型標識工	1 - 435
	(参照：第3編2-3-6小型標識工)	101)
14-7-4	大型標識工	1 - 435
	(参照：第8編2-9-4大型標識工)	368)
第8節	道路付属施設工	1 - 435
14-8-1	一般事項	1 - 435
14-8-2	材 料	1 - 435
14-8-3	境界工	1 - 436
	(参照：第8編2-12-3境界工)	372)
14-8-4	道路付属物工	1 - 436
	(参照：第3編2-3-10道路付属物工)	104)
14-8-5	ケーブル配管工	1 - 436
14-8-6	照明工	1 - 436
	(参照：第8編2-12-6照明工)	373)
第9節	軽量盛土工	1 - 436
14-9-1	一般事項	1 - 436
14-9-2	軽量盛土工	1 - 436
	(参照：第3編2-11-2軽量盛土工)	191)
第10節	擁壁工	1 - 436
14-10-1	一般事項	1 - 436
14-10-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	1 - 436
	(参照：第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し))	98)
14-10-3	場所打擁壁工	1 - 436
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート)	39)
14-10-4	プレキャスト擁壁工	1 - 436
	(参照：第3編2-15-2プレキャスト擁壁工)	215)
第11節	石・ブロック積(張)工	1 - 436

14-11-1	一般事項	1 - 436
14-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 436
	（参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98）
14-11-3	コンクリートブロック工	1 - 436
	（参照：第3編2-5-3コンクリートブロック工	140）
14-11-4	石積（張）工	1 - 436
	（参照：第3編2-5-5石積（張）工	141）
第12節 カルバート工		1 - 437
14-12-1	一般事項	1 - 437
14-12-2	材 料	1 - 437
14-12-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 437
	（参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98）
14-12-4	場所打函渠工	1 - 437
	（参照：第8編1-9-6場所打函渠工	356）
14-12-5	プレキャストカルバート工	1 - 437
	（参照：第3編2-3-28プレキャストカルバート工	117）
14-12-6	防水工	1 - 437
	（参照：第8編1-9-8防水工	356）
第13節 法面工		1 - 437
14-13-1	一般事項	1 - 437
14-13-2	植生工	1 - 437
	（参照：第3編2-14-2植生工	209）
14-13-3	法面吹付工	1 - 437
	（参照：第3編2-14-3吹付工	211）
14-13-4	法枠工	1 - 437
	（参照：第3編2-14-4法枠工	212）
14-13-5	法面施肥工	1 - 437
	（参照：第3編2-14-5法面施肥工	213）
14-13-6	アンカー工	1 - 437
	（参照：第3編2-14-6アンカー工	213）
14-13-7	かご工	1 - 438
	（参照：第3編2-14-7かご工	214）
第14節 橋梁床版工		1 - 438
14-14-1	一般事項	1 - 438
14-14-2	材 料	1 - 438
14-14-3	床版補強工（鋼板接着工法）	1 - 438
14-14-4	床版補強工（増桁架設工法）	1 - 438
14-14-5	床版増厚補強工	1 - 439
14-14-6	床版取替工	1 - 439
14-14-7	旧橋撤去工	1 - 440
第15節 橋梁付属物工		1 - 440
14-15-1	一般事項	1 - 440
14-15-2	伸縮継手工	1 - 440
	（参照：第3編2-3-24伸縮装置工	115）
14-15-3	排水施設工	1 - 440
14-15-4	地覆工	1 - 440
14-15-5	橋梁用防護柵工	1 - 441
	（参照：第8編4-8-6橋梁用防護柵工	386）
14-15-6	橋梁用高欄工	1 - 441
	（参照：第8編4-8-7橋梁用高欄工	386）

14-15-7	検査路工	1 - 441
第16節	横断歩道橋工	1 - 441
14-16-1	一般事項	1 - 441
14-16-2	材 料	1 - 441
14-16-3	横断歩道橋工	1 - 441
第17節	現場塗装工	1 - 441
14-17-1	一般事項	1 - 441
14-17-2	材 料	1 - 441
	(参照：第3編2-12-2材料	191)
14-17-3	橋梁塗装工	1 - 441
14-17-4	道路付属構造物塗装工	1 - 442
	(参照：第8編14-17-3橋梁塗装工	441)
14-17-5	張紙防止塗装工	1 - 442
14-17-6	コンクリート面塗装工	1 - 442
	(参照：第3編2-3-11コンクリート面塗装工	104)
第18節	トンネル工	1 - 442
14-18-1	一般事項	1 - 442
14-18-2	内装板工	1 - 443
14-18-3	裏込注入工	1 - 443
14-18-4	漏水対策工	1 - 443
第19節	道路付属物復旧工	1 - 443
14-19-1	一般事項	1 - 443
14-19-2	材 料	1 - 444
14-19-3	付属物復旧工	1 - 444
第20節	道路清掃工	1 - 444
14-20-1	一般事項	1 - 444
14-20-2	材 料	1 - 444
14-20-3	路面清掃工	1 - 444
14-20-4	路肩整正工	1 - 445
14-20-5	排水施設清掃工	1 - 445
14-20-6	橋梁清掃工	1 - 445
14-20-7	道路付属物清掃工	1 - 445
14-20-8	構造物清掃工	1 - 446
第21節	植栽維持工	1 - 446
14-21-1	一般事項	1 - 446
14-21-2	材 料	1 - 446
	(参照：第3編2-17-2材料	218)
14-21-3	樹木・芝生管理工	1 - 446
	(参照：第3編2-17-3樹木・芝生管理工	219)
第22節	除草工	1 - 446
14-22-1	一般事項	1 - 446
14-22-2	道路除草工	1 - 447
第23節	冬期対策施設工	1 - 447
14-23-1	一般事項	1 - 447
14-23-2	冬期安全施設工	1 - 447
第24節	応急処理工	1 - 447
14-24-1	一般事項	1 - 447
14-24-2	応急処理事業工	1 - 448
第15章	雪 寒	1 - 448
第1節	適 用	1 - 448

第2節 適用すべき諸基準	1 - 448
第3節 除雪工	1 - 448
15-3-1 一般事項	1 - 448
15-3-2 材 料	1 - 449
15-3-3 一般除雪工	1 - 449
15-3-4 運搬除雪工	1 - 449
15-3-5 凍結防止工	1 - 450
15-3-6 歩道除雪工	1 - 450
第16章 道路修繕	1 - 450
第1節 適 用	1 - 450
第2節 適用すべき諸基準	1 - 451
第3節 工場製作工	1 - 451
16-3-1 一般事項	1 - 451
16-3-2 材 料	1 - 451
(参照：第3編2-12-2材料	191)
16-3-3 床版補強材製作工	1 - 451
(参照：第3編2-12-3桁製作工	193)
16-3-4 桁補強材製作工	1 - 451
(参照：第3編2-12-3桁製作工	193)
16-3-5 落橋防止装置製作工	1 - 451
(参照：第3編2-12-6落橋防止装置製作工	202)
16-3-6 R C橋脚巻立て鋼板製作工	1 - 451
第4節 工場製品輸送工	1 - 452
16-4-1 一般事項	1 - 452
16-4-2 輸送工	1 - 452
(参照：第3編2-8-2輸送工	177)
第5節 舗装工	1 - 452
16-5-1 一般事項	1 - 452
16-5-2 材 料	1 - 452
16-5-3 路面切削工	1 - 452
(参照：第3編2-6-15路面切削工	170)
16-5-4 舗装打換え工	1 - 453
(参照：第3編2-6-16舗装打換え工	170)
16-5-5 切削オーバーレイ工	1 - 453
(参照：第8編14-4-5切削オーバーレイ工	431)
16-5-6 オーバーレイ工	1 - 453
(参照：第3編2-6-17オーバーレイ工	170)
16-5-7 路上再生工	1 - 453
(参照：第8編14-4-7路上再生工	431)
16-5-8 薄層カラー舗装工	1 - 453
(参照：第3編2-6-13薄層カラー舗装工	169)
16-5-9 グルーピング工	1 - 453
(参照：第8編14-4-11グルーピング工	433)
第6節 排水構造物工	1 - 453
16-6-1 一般事項	1 - 453
16-6-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 453
(参照：第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
16-6-3 側溝工	1 - 453
(参照：第8編1-10-3側溝工	357)
16-6-4 管渠工	1 - 453
(参照：第8編1-10-4管渠工	357)

16-6-5	集水桝・マンホール工	1 - 453
	(参照：第8編1-10-5集水桝・マンホール工	358)
16-6-6	地下排水工	1 - 453
	(参照：第8編1-10-6地下排水工	358)
16-6-7	場所打水路工	1 - 453
	(参照：第8編1-10-7場所打水路工	358)
16-6-8	排水工	1 - 453
	(参照：第8編1-10-8排水工(小段排水・縦排水)	358)
第7節 縁石工		1 - 453
16-7-1	一般事項	1 - 453
16-7-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	1 - 453
	(参照：第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	98)
16-7-3	縁石工	1 - 454
	(参照：第3編2-3-5縁石工	100)
第8節 防護柵工		1 - 454
16-8-1	一般事項	1 - 454
16-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	1 - 454
	(参照：第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	98)
16-8-3	路側防護柵工	1 - 454
	(参照：第3編2-3-8路側防護柵工	102)
16-8-4	防止柵工	1 - 454
	(参照：第3編2-3-7防止柵工	102)
16-8-5	ボックスビーム工	1 - 454
	(参照：第8編2-8-5ボックスビーム工	367)
16-8-6	車止めポスト工	1 - 454
	(参照：第8編2-8-6車止めポスト工	367)
16-8-7	防護柵基礎工	1 - 454
	(参照：第3編2-3-8路側防護柵工	102)
第9節 標識工		1 - 454
16-9-1	一般事項	1 - 454
16-9-2	材 料	1 - 454
16-9-3	小型標識工	1 - 455
	(参照：第3編2-3-6小型標識工	101)
16-9-4	大型標識工	1 - 455
	(参照：第8編2-9-4大型標識工	368)
第10節 区画線工		1 - 455
16-10-1	一般事項	1 - 455
16-10-2	区画線工	1 - 455
	(参照：第8編2-10-2区画線工	369)
第11節 道路植栽工		1 - 455
16-11-1	一般事項	1 - 455
16-11-2	材 料	1 - 455
	(参照：第8編2-11-2材料	369)
16-11-3	道路植栽工	1 - 455
	(参照：第8編2-11-3道路植栽工	370)
第12節 道路付属施設工		1 - 455
16-12-1	一般事項	1 - 455
16-12-2	材 料	1 - 455
16-12-3	境界工	1 - 456
	(参照：第8編2-12-3境界工	372)

16-12-4	道路付属物工	1 - 456
	(参照：第3編2-3-10 道路付属物工	104)
16-12-5	ケーブル配管工	1 - 456
	(参照：第8編2-5-3 側溝工、2-5-5 集水柵（街渠柵）・マンホール工	364)
16-12-6	照明工	1 - 456
	(参照：第8編2-12-6 照明工	373)
第13節	軽量盛土工	1 - 456
16-13-1	一般事項	1 - 456
16-13-2	軽量盛土工	1 - 456
	(参照：第3編2-11-2 軽量盛土工	191)
第14節	擁壁工	1 - 456
16-14-1	一般事項	1 - 456
16-14-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 456
	(参照：第3編2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
16-14-3	場所打擁壁工	1 - 456
	(参照：第8編14-10-3 場所打擁壁工	436)
16-14-4	プレキャスト擁壁工	1 - 456
	(参照：第3編2-15-2 プレキャスト擁壁工	215)
第15節	石・ブロック積（張）工	1 - 456
16-15-1	一般事項	1 - 456
16-15-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 456
	(参照：第3編2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
16-15-3	コンクリートブロック工	1 - 456
	(参照：第3編2-5-3 コンクリートブロック工	140)
16-15-4	石積（張）工	1 - 457
	(参照：第3編2-5-5 石積（張）工	141)
第16節	カルバート工	1 - 457
16-16-1	一般事項	1 - 457
16-16-2	材 料	1 - 457
16-16-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 457
	(参照：第3編2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
16-16-4	場所打函渠工	1 - 457
	(参照：第8編1-9-6 場所打函渠工	356)
16-16-5	プレキャストカルバート工	1 - 457
	(参照：第3編2-3-28 プレキャストカルバート工	117)
16-16-6	防水工	1 - 457
	(参照：第8編1-9-8 防水工	356)
第17節	法面工	1 - 457
16-17-1	一般事項	1 - 457
16-17-2	植生工	1 - 458
	(参照：第3編2-14-2 植生工	209)
16-17-3	法面吹付工	1 - 458
	(参照：第3編2-14-3 吹付工	211)
16-17-4	法枠工	1 - 458
	(参照：第3編2-14-4 法枠工	212)
16-17-5	法面施肥工	1 - 458
	(参照：第3編2-14-5 法面施肥工	213)
16-17-6	アンカー工	1 - 458
	(参照：第3編2-14-6 アンカー工	213)
16-17-7	かご工	1 - 458
	(参照：第3編2-14-7 かご工	214)

第18節 落石雪害防止工	1 - 458
16-18-1 一般事項	1 - 458
16-18-2 材 料	1 - 458
16-18-3 作業土工 (床掘り・埋戻し)	1 - 458
(参照: 第3編2-3-3作業土工 (床掘り・埋戻し)	98)
16-18-4 落石防止網工	1 - 458
(参照: 第8編1-11-4落石防止網工	359)
16-18-5 落石防護柵工	1 - 458
(参照: 第8編1-11-5落石防護柵工	359)
16-18-6 防雪柵工	1 - 458
(参照: 第8編1-11-6防雪柵工	359)
16-18-7 雪崩予防柵工	1 - 458
(参照: 第8編1-11-7雪崩予防柵工	360)
第19節 橋梁床版工	1 - 459
16-19-1 一般事項	1 - 459
16-19-2 材 料	1 - 459
16-19-3 床版補強工 (鋼板接着工法)	1 - 459
(参照: 第8編14-14-3床版補強工 (鋼板接着工法)	438)
16-19-4 床版補強工 (増桁架設工法)	1 - 459
(参照: 第8編14-14-4床版補強工 (増桁架設工法)	438)
16-19-5 床版増厚補強工	1 - 459
(参照: 第8編14-14-5床版増厚補強工	439)
16-19-6 床版取替工	1 - 459
(参照: 第8編14-14-6床版取替工	439)
16-19-7 旧橋撤去工	1 - 459
(参照: 第8編14-14-7旧橋撤去工	440)
第20節 鋼桁工	1 - 459
16-20-1 一般事項	1 - 459
16-20-2 材 料	1 - 459
16-20-3 鋼桁補強工	1 - 459
第21節 橋梁支承工	1 - 459
16-21-1 一般事項	1 - 459
16-21-2 材 料	1 - 460
16-21-3 鋼橋支承工	1 - 460
16-21-4 P C橋支承工	1 - 460
第22節 橋梁付属物工	1 - 460
16-22-1 一般事項	1 - 460
16-22-2 材 料	1 - 460
16-22-3 伸縮継手工	1 - 460
(参照: 第8編14-15-2伸縮継手工	440)
16-22-4 落橋防止装置工	1 - 460
16-22-5 排水施設工	1 - 461
(参照: 第8編14-15-3排水施設工	440)
16-22-6 地覆工	1 - 461
(参照: 第8編14-15-4地覆工	440)
16-22-7 橋梁用防護柵工	1 - 461
(参照: 第8編4-8-6橋梁用防護柵工	486)
16-22-8 橋梁用高欄工	1 - 461
(参照: 第8編4-8-7橋梁用高欄工	486)
16-22-9 検査路工	1 - 461
(参照: 第8編14-15-7検査路工	441)

16-22-10	沓座拡幅工	1 - 461
	第23節 横断歩道橋工	1 - 461
16-23-1	一般事項	1 - 461
16-23-2	材 料	1 - 461
16-23-3	横断歩道橋工	1 - 461
	(参照：第8編14-16-3横断歩道橋工	441)
	第24節 橋脚巻立て工	1 - 461
16-24-1	一般事項	1 - 461
16-24-2	材 料	1 - 461
16-24-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1 - 461
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	98)
16-24-4	R C橋脚鋼板巻立て工	1 - 462
16-24-5	橋脚コンクリート巻立て工	1 - 464
	第25節 現場塗装工	1 - 465
16-25-1	一般事項	1 - 465
16-25-2	材 料	1 - 465
	(参照：第3編2-12-2材料	191)
16-25-3	橋梁塗装工	1 - 465
	(参照：第8編14-17-3橋梁塗装工	441)
16-25-4	道路付属構造物塗装工	1 - 465
	(参照：第8編14-17-3橋梁塗装工	441)
16-25-5	張紙防止塗装工	1 - 465
	(参照：第8編14-17-5張紙防止塗装工	442)
16-25-6	コンクリート面塗装工	1 - 465
	(参照：第3編2-3-11コンクリート面塗装工	104)
	第26節 トンネル工	1 - 465
16-26-1	一般事項	1 - 465
16-26-2	材 料	1 - 466
16-26-3	内装板工	1 - 466
	(参照：第8編14-18-2内装板工	443)
16-26-4	裏込注入工	1 - 466
	(参照：第8編14-18-3裏込注入工	443)
16-26-5	漏水対策工	1 - 466
	(参照：第8編14-18-4漏水対策工	443)
	第9編 公園緑地編	1 - 467
	第1章 総 則	1 - 467
	第1節 適用の範囲	1 - 467
	第2章 植 栽	1 - 467
	第1節 適 用	1 - 467
	第2節 適用すべき諸基準	1 - 467
	第3節 植栽工	1 - 467
2-3-1	一般事項	1 - 467
2-3-2	材 料	1 - 469
2-3-3	造園技能士	1 - 472
2-3-4	高木植栽工	1 - 472
2-3-5	中低木植栽工	1 - 473
2-3-6	特殊樹木植栽工	1 - 473
2-3-7	地被類植栽工	1 - 473
2-3-8	草花種子散布工	1 - 473

2-3-9	播種工	1 - 473
2-3-10	花壇植栽工	1 - 473
2-3-11	樹木養生工	1 - 473
2-3-12	樹名板工	1 - 474
2-3-13	根囲い保護工	1 - 474
2-3-14	芝生保護工	1 - 474
2-3-15	壁面緑化施設工	1 - 474
	第4節 移 植 工	1 - 474
2-4-1	一般事項	1 - 474
2-4-2	材料	1 - 475
2-4-3	根回し工	1 - 475
2-4-4	高木移植工	1 - 476
2-4-5	根株移植工	1 - 476
2-4-6	中低木移植工	1 - 476
2-4-7	地被類移植工	1 - 476
2-4-8	樹木養生工	1 - 476
2-4-9	樹名板工	1 - 476
2-4-10	根囲い保護工	1 - 476
	第5節 樹木整姿工	1 - 477
2-5-1	一般事項	1 - 477
2-5-2	材料	1 - 477
2-5-3	高中木整姿工	1 - 477
2-5-4	低木整姿工	1 - 478
2-5-5	樹勢回復工	1 - 478
	第10編 港湾編	1 - 479
	第1章 総 則	1 - 479
	第1節 適用の範囲	1 - 479