

工事名称 中部総合事務所車庫棟改築工事

工事場所 倉吉市東巖城町

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		
(内、法定福利費相当額 円)				
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備	1	式		
計				

建築工事 中科目別内訳

建築工事					金額	備考
科目名称	中科目名称	数量	単位			
直接仮設		1	式			
計						
土工		1	式			
計						
地盤改良	地盤改良	1	式			
計						
鉄筋	躯体	1	式			
計						
コンクリート	躯体	1	式			
計						
型枠	躯体	1	式			
計						
鉄骨	本体鉄骨+付帯鉄骨等	1	式			
計						
組積・防水		1	式			

建築工事 中科目別内訳

建築工事					金額	備考
科目名称	中科目名称	数量	単位			
計						
木工		1	式			
計						
屋根及びびとい		1	式			
計						
金属		1	式			
計						
左官		1	式			
計						
建具	アルミニウム製建具	1	式			
建具	ガラス	1	式			
計						
塗装		1	式			
計						
内外装	外部	1	式			

建築工事 細目別内訳

建築工事		鉄骨		本体鉄骨+付帯鉄骨等		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
■鋼材費						
鋼材	BCR295 □-250*250*9	3,205	kg			
鋼材	BCR295 □-250*250*6	4,392	kg			
鋼材	SS400 H400*200*8*13*13	3,262	kg			
鋼材	SS400 H396*199*7*11*13	6,805	kg			
鋼材	SS400 H200*100*5.5*8*8	5,121	kg			
鋼材	SS400 H198*99*4.5*7*8	2,055	kg			
鋼材	SS400 H150*75*5*7*8	978	kg			
鋼材	SS400 H100*50*5*7*8	149	kg			
鋼材	SS400 L-65*65*6	222	kg			
鋼材	SS400 FB-9*25 裏当て金	111	kg			
鋼材	SS400 FB-9*25 裏当て金曲げ加工	308	kg			
鋼材	SSC400 C-100*50*20*2.3	2,999	kg			
鋼材	SSC400 [-250*50*50*4.5	239	kg			
鋼材	SN490C PL-9~28	2,067	kg			

建築工事 細目別内訳

建築工事		鉄骨		本体鉄骨+付帯鉄骨等					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考			
鋼材	SS400 PL-6~16	2,959	kg						
鋼材	CPL-4.5T	807	kg						
高力ボルト(トメジナ形)	HTB S10T M16・M20	1,070	kg						
高力ボルト	HTB F10T M16	64	kg						
ワッシャー付ナット	SNR400B RB-M12	541	kg						
ワッシャー付ナット	SNR400B 溶融亜鉛メッキ品 RB-M10	94	kg						
ワッシャー	ABR400 M27 L=810	60	組						
ワッシャー	ABR400 M24 L=720	40	組						
ワッシャー	SS400 M16 L=480	4	組						
鉄骨スラッグ 控除	鉄くず H3	1	式						
小計									
■施工費									
工場加工費		37,488	kg						
原寸及び工作図		37,488	kg						
錆止め塗装費	JIS5674 工場2回塗	20,633	kg						

建築工事		鉄骨	本体鉄骨+付帯鉄骨等			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建て方費		35,371	kg			
建て方重機費		35,371	kg			
現場加工費		35,371	kg			
機械器具損費		35,371	kg			
消耗品費		35,371	kg			
運搬費		35,371	kg			
工場管理費		35,371	kg			
■付帯及び金物工事						
溶融亜鉛メッキ処理	HD255 本体 検査報告書作成費共	2,911	kg			
同上運搬費		1	式			
溶融亜鉛メッキ処理	HD255 屋外階段	297	kg			
同上運搬費		1	式			
アンカーボルト据付費	IC1 M27 アンカーセット用フレム共	60	本			
アンカーボルト据付費	IC1 M24 アンカーセット用フレム共	48	本			
アンカーボルト据付費	M16 屋外階段	4	本			

建築工事 細目別内訳

建築工事		鉄骨	本体鉄骨+付帯鉄骨等			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
デッキプレート工事	EZ50-1.2t Z12 コントラース材工共	3,419	kg			
同上コンクリート止め	PL-2.3 H140 L曲げ加工 材工共	65	m			
デッキ受け金物	FB-6*65 材工共	108	kg			
胴縁工事	SSC400 C-100*50*20*2.3@606 和PLボルト共 材工共	4,442	kg			
胴縁工事	STKR400 □-100*100*2.3 和PLボルト共 材工共	1,767	kg			
屋外階段工事	材工共	317	kg			
屋外手摺工事 (階段部)	STKR400 □-100*100*2.3 取付PL SS400 FB-6*32 ボルト共 材工共 溶融亜鉛メッキ処理共	8.7	m			
屋外手摺工事 (通路部)	STKR400 □-100*100*2.3 取付PL SS400 FB-6*32 ボルト共 材工共 溶融亜鉛メッキ処理共	19.4	m			
クレーンアップ費		23.8	t			
柱底均しモルタル	A種(無収縮モルタル) 450角 厚50mm 材工共	27	か所			
溶接部試験	超音波探傷試験 工場及び現場 第三者試験機関 報告書共	35.4	t			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋根及びとい			単価	金額	備考
名称	摘要	数量	単位				
■屋根							
ﾊﾞﾈﾞ式折版葺き	H166 ｶﾞ-GL鋼板 厚0.8t 材工共	591	m ²				
同上裏貼断熱材	厚4.0t 不燃ﾀｲﾌﾟ 材工共	503	m ²				
軒先面戸 見切付	H166用 ｶﾞ-GL鋼板製 材工共	96.8	m				
ｸﾞﾗﾊﾞ 包み役物	H166用 ｶﾞ-GL鋼板加工 厚0.6t 材工共	36.6	m				
妻面流れ役物	H166用 ｶﾞ-GL鋼板加工 厚0.6t 材工共	10.5	m				
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	H166用 鉄骨下地 材工共	288	m				
妻用ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	H166用 鉄骨下地 材工共	24	か所				
天井ｲﾝｻｰﾄ	折版用 材工共	254	m ²				
雪止め金物	L-40*40*3 溶融亜鉛メッキ品 材工共	145	m				
ﾊﾞﾈﾞ式折版葺き	H90 ｶﾞ-GL鋼板 厚0.6t 材工共	10.6	m ²				
屋根切断費	手間のみ	11	m				
ｸﾞﾗﾊﾞ 包み役物	H90用 ｶﾞ-GL鋼板加工 厚0.6t材工共	11	m				
妻面流れ役物	H90用 ｶﾞ-GL鋼板加工 厚0.6t材工共	10.5	m				
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	H90用 鉄骨下地 材工共	4.8	m				

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋根及びとい			単価	金額	備考
名称	摘要	数量	単位				
妻用ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	H90用 鉄骨下地 材工共	12	か所				
雪止め金物	L-40*40*3 溶融亜鉛メッキ品 材工共	2.9	m				
屋根材運搬費	荷揚げ25ﾄﾝｸﾞﾗﾌﾞｰﾙﾝ共	1	式				
■とい							
軒樋折版用角型 150ﾀｲﾌﾟ	塩ﾋﾞ製 ステンレス吊金物φ500 材工共	48.5	m				
軒樋折版用角型 120ﾀｲﾌﾟ	塩ﾋﾞ製 ステンレス吊金物φ400 材工共	1	m				
ﾀﾝﾄﾞﾑVUI100φ	塩ﾋﾞ製 ステンレス掴み金物φ1200 材工共	44.2	m				
集水器	塩ﾋﾞ製 150角用 材工共	10	か所				
集水器	塩ﾋﾞ製 120角用 材工共	1	か所				
ﾀﾝﾄﾞﾑ合流マス	塩ﾋﾞ製 100φ+100φ 材工共	1	か所				
ﾀﾝﾄﾞﾑ合流マス	塩ﾋﾞ製 100φ+50φ 材工共	1	か所				
計							

建築工事		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ②25 巾材含む	210	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ②25 巾材別途	254	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし ③300	87.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	19形 ③300 材工共	362	m ²			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホト等切込み共	2	か所			
天井点検口	一般タイプ 70製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		左官				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
■外部						
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	31	m ²			
■内部						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	349	m ²			
床コンクリート直均し	木ごて 直均し2回 手間のみ	455	m ²			
セムパレリック材塗	コンクリート下地 セムパレ系 厚10t 材工共	455	m ²			
巾木モルタル金ゴテ仕上	H200程度 材工共	50.6	m			
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	12.6	m			
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて	92.6	m			
側溝モルタル塗	W250 材工共	45	m			
計						

建築工事		塗装			単価	金額	備考
名称	摘要	数量	単位				
SOP塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	267	m				
SOP塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	113	m ²				
DP塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	345	m ²				
同上下塗	鉄鋼面 3回塗 素地ごしらえ共	383	m ²				
EP-G塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	120	m ²				
EP-G塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	323	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

建築工事		内外装			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
外壁角波鋼板張り	GL#7-鋼板0.4t 鉄骨下地 材工共	381	m ²				
同上下地張り	石こうボード厚12.5t 鉄骨下地 材工共	381	m ²				
同上下地張り	透湿防水シート 材工共	381	m ²				
土台水切	#7-GL鋼板厚0.4t加工 糸巾200程度 材工共	84.1	m				
コーナー見切	#7-GL鋼板厚0.4t加工 糸巾300程度 材工共	20.2	m				
開口3方枠	#7-GL鋼板厚0.4t加工 35×162 材工共	33	m				
壁材運搬費	荷揚げ25tクレーン共	1	式				
スチール製クレーン (受枠共)	細目滑り止め模様付 溝巾250タイプ T-14 溶融亜鉛メッキ品 材工共	45	m				
計							

建築工事		内外装			内部		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
ビニル床シート	無地厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	455	m ²				
床成形伸縮目地材	W20 既製品 材工共	98.2	m				
床伸縮目地材	W20×H200 コア発砲体 材工共	45.4	m				
ビニル幅木	高さ75	129	m				
壁 けい酸 カシカム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード 下地 目透かし	120	m ²				
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	74.6	m ²				
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 目透かし	323	m ²				
壁 見切縁	塩ビ製 12.5t用 材工共	246	m				
天井吹付ロックウール	厚15t ノアスベスト 材工共	42.8	m ²				
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	454	m ²				
廻り縁	塩ビ製 9.5t用 材工共	360	m				
計							

建築工事 細目別内訳

建築工事		ユニット及びその他			単価	金額	備考
名称	摘要	数量	単位				
室名札	アクリル板3.0t 250*60 落込み式 文字:シルク印刷 材工共	9	か所				
車止めボール-1 300×H800	48.6φ後付 アンカー打 材工共	4	か所				
車止めボール-2	H850 60.5φ後付 アンカー打 材工共	2	か所				
コーナーガード	軟質塩ビ樹脂 L型-90*90*L1000 エンドキャップ付 下地板ボール1.6t 材工共	36	か所				
階段ノリソップ	SUS製 W37 クイ入り 材工共	15	m				
小計							
■スチール棚設置							
文書保存棚	既製品スチール棚(中軽量) 基本 5段 W1840×D450×H2103床固定金具付	56	台				
文書保存棚	既製品スチール棚(中軽量) 連結 5段 W1800×D450×H2103床固定金具付	117	台				
文書保存棚	既製品スチール棚(中軽量) 連結 5段 W900×D450×H2103床固定金具付	42	台				
文書保存棚	既製品スチール棚(中軽量) 基本 5段 W1240×D450×H2103床固定金具付	4	台				
背連結金具	既製品スチール棚(中軽量)用	216	個				
天井キ	L=2400	94	本				
搬入施工費		1	式				
運搬費		1	式				

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	2	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	23	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	35	m			
仕切弁 (管端防食コブ)	5K(ねじ・給水用) 32A	1	個			
散水栓	T28UNH13 ボックス共(B-3B)	4	個			
直読式水量器 (乾式デジタル式)	32A	1	個			
水量器ボックス	40A	1	個			
地中埋設標	鉄製	2	個			
埋設標識テープ	150幅	60	m			
配管接続費		1	式			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリエチレン管 (VP)	地中配管 100A	31	m			
排水・硬質ポリエチレン管 (VP)	地中配管 100A	42	m			
排水・遠心力 鉄筋コンクリート管	地中配管 150A	11	m			
ポリプロピレン樹	インポート 350φ × 400H	1	個			
ポリプロピレン樹	インポート 350φ × 440H	1	個			
ポリプロピレン樹	インポート 350φ × 480H	1	個			
ポリプロピレン樹	インポート 400φ × 520H	1	個			
ポリプロピレン樹	インポート 400φ × 600H	1	個			
ポリプロピレン樹	インポート 400φ × 480H	1	個			
はつり補修		1	式			
土工事		1	式			
計						

建築工事		直接仮設			単価	金額	備考
名称	摘要	数量	単位				
遣方		1	式				
遣方	一般	528	m ²				
計							
墨出し		1	式				
墨出し	一般 S造 地上階	757	m ²				
墨出し	一般 S造 外部階段	27.9	m ²				
計							
養生		1	式				
養生	一般 S造 地上階	757	m ²				
養生	一般 S造 外部階段	27.9	m ²				
計							

建築工事 別紙明細

建築工事		直接仮設			単価	金額	備考
名称	摘要	数量	単位				
整理清掃後片付け		1	式				
整理清掃後片付け	一般 S造 地上階	757	m ²				
整理清掃後片付け	一般 S造 外部階段	27.9	m ²				
計							
外部足場		1	式				
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500×2枚 12m未満 期間3ヶ月程度 掛払い・損料・基本料共 運搬別	700	架m ²				
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 期間3ヶ月以内 掛払い・損料・基本料共 運搬別	143	m				
計							
地足場		1	式				
地足場	掛払い・損料・基本料共 運搬別 期間1ヶ月程度	503	m ²				
地足場上通路	足場板4枚敷き+手すり 掛払い・損料・基本料共 運搬共 期間1ヶ月程度	83.2	m				
計							

建築工事 別紙明細

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部仕上足場		1	式			
内部仕上足場	掛払い・損料・基本料共 運搬別 脚立足場 階高4.0m以下 1ヶ月程度	505	m ²			
内部移動足場	掛払い・損料・基本料・運搬共 W1.5m H=3.7m 2段 1ヶ月程度	2	台			
計						
災害防止		1	式			
ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類 マッシュシート 3ヶ月程度 掛払い・損料・基本料・運搬共	821				
水平養生	水平安全ネット張り100*100目 3ヶ月 掛払い・損料・基本料・運搬共	819	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式			
仮設材運搬 (地足場)		503	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	700	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	143	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	505	m ²			
計						

建築工事		鉄骨		本体鉄骨+付帯鉄骨等		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨スラップ控除	鉄くず H3	1	式			
鉄骨スラップ控除	鉄くず H3	1.5	t			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		建具		アルミニウム製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
運搬、取付け等		1	式			
取付費		1	式			
運搬費		1	式			
設計費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

建築工事		構内舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
盛土	発生土 設備工事発生土含む	1	式			
盛土(B種)	発生土	50.9	m3			
計						
敷きならし		1	式			
敷きならし	締め固め共	50.9	m3			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		屋外排水				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
油水分離槽	W900×L1650×H1010 マンホール蓋共 1か所 材工共	1	式			
【直接仮設】						
遣方	小規模	1.5	m ²			
塵出し	小規模 - -	1.5	m ²			
養生	小規模 - -	1.5	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 - -	1.5	m ²			
【土工】						
根切り	小規模土工 -	3.2	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.5	m3			
床付け	総掘り	4.1	m ²			
砂利地業	再生クワッパ	0.2	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
【コンクリート型枠等】						
生コンクリート	倉吉土木事務所 6 24(N/mm ²) S-18	1.1	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	1.1	m3			

建築工事		屋外排水			単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位				
油水分離槽	W900×L1650×H1010 マンホール蓋共 1か所 材工共	1	式				
型枠	普通合板型枠 基礎部	4	m ²				
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	4.1	m ²				
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	8.1	m ²				
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	4.1	m ²				
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.1	m ²				
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	1	m ²				
床コンクリート直均し 仕上げ	木ごて 直均し	0.8	m ²				
鉄蓋マンホール	500φ T-20 水封式	2	か所				
【鉄筋】							
異形鉄筋	SD295A D10	52	kg				
異形鉄筋	SD295A D13	46	kg				
鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t				
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	0.1	t				
計							

建築工事 別紙明細

建築工事		屋外排水			単 価	金 額	備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位				
雨水枘A	W1000×L2000×H880 マンホール蓋共 1か所 材工共	1	式				
【直接仮設】							
運方	小規模	2	m ²				
墨出し	小規模 -	2	m ²				
養生	小規模 -	2	m ²				
整理清掃 後片付け	小規模 -	2	m ²				
【土工】							
根切り	小規模土工	3.1	m ³				
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.8	m ³				
床付け	総掘り	4	m ²				
砂利地業	再生グラツァレン	0.2	m ³				
【コンクリート型枠等 】							
生コンクリート	倉吉土木事務所 6 24(N/mm ²) S-18	1	m ³				
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	1	m ³				
型枠	普通合板型枠 基礎部	4	m ²				

車庫棟		電灯設備			電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
電線管		1	式				
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 36mm	6	m				
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m				
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	1	m				
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	1	m				
FEP用異用種管接続材料	30mm	1	組				
FEP用異用種管接続材料	40mm	1	組				
計							
接地工事		1	式				
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所				
接地極埋設標	金属製	1	枚				
計							

電気設備工事 別紙明細

車庫棟		電灯設備			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配線器具		1	式				
スイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無	6	個				
スイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無	3	個				
防水スイッチ	埋込型 1P 15A×1 (取付枠, 樹脂製プレート付)	10	個				
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	6	個				
温度サーモ	温度調節 10~30℃オンオフ	6	個				
結露防止カバー	アウトレットボックス用	15	個				
計							
電線		1	式				
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	490	m				
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	1.6mm	12	m				
計							

車庫棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	13	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	9	個			
結露防止カバー	アウトレットボックス用	16	個			
計						
電線		1	式			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	364	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	152	m			
計						
ケーブル		1	式			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	42	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	46	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

車庫棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	51	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	39	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	121	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	7	m			
計						
ボックス類		1	式			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	13	個			
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 1個用1方出	2	個			
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 1個用2方出	7	個			
プルボックスSUS 製	200×200×200	2	個			
計						

屋外		構内配電線路			電力引込み		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
ハンドホール		1	式				
ハンドホールふた	R8K-60	1	個				
継足円塊		1	個				
計							
電線管		1	式				
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	34	m				
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	68	m				
計							
地中線埋設標識		1	式				
地中埋設標	鉄製	2	個				
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	34	m				
計							

電気設備工事 別紙明細

屋外		構内配電線路			電力引込み		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
ケーブル		1	式				
EM-CETケーブル	14mm2 管内	31	m				
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	68	m				
計							
土工事		1	式				
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	22	m3				
埋戻し	機械バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	22	m3				
計							
はつり工事		1	式				
機械はつり(ダイヤブ ンドカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 75mm	2	か所				
機械はつり(ダイヤブ ンドカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 63mm	1	か所				
機械はつり(ダイヤブ ンドカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 25mm	1	か所				
計							

