鳥取県栽培漁業センターFRP水槽（3基）更新業務　　NO-1

名　　称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 直接工事費		1	式			
2. 諸経費		1	式			
3. 消費税		10	%			
合 計						

鳥 取 県

名　　称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
既設FRP水槽撤去費	W1,750×L5070×H1010	3	基			
FRP水槽	W1,750×L5070×H1010	3	基			参考型式
公称満水量6000L	内寸1450×4760×900					KF-6000S
	排水径50、100㎜					
塩ビ管	VP25	6	m			
塩ビ管	VP40	6	m			
塩ビストップバルブ 25		3	個			
塩ビボールバルブ 40		3	個			
配管接手類		1	式			
配管接合材		1	式			
配管支持金物		1	式			
クレーン	10t	2	日			
既設水槽処分費		1	式			
収集運搬費		1	式			
雑材消耗品費		1	式			
水槽据付調整費		1	式			
配管撤去取付費		1	式			