

積算参考資料

【百谷ダムゲート設備保守点検業務委託（ゼロ県債）】

※以降の添付資料は、請負代金算出のための、「資料」であり、契約約款第1条第1項に記述される「設計図書」に該当するものではありません。

工 事 設 計 書

施 工 年 度	令和7年度
事 業 区 分	単県 起工
路 線 名 等 河 川 名 等	百谷ダム
工 事 名	百谷ダムゲート設備保守点検業務委託（ゼロ県債）
施 工 位 置	鳥取市百谷
設 計 金 額	¥ 円
工 事 概 要	百谷ダムゲート設備 年点検整備 一式

直接工事費		
材料費（支給品等）	無・有（ ）	
労務費（割増賃金等）	無・有（ ）	
直接経費（特許使用料等）	無・有（深夜・時間外・時間的制約）	
処分費等	無・有（ ）	
間接工事費	工 種 区 分	施工地域・工事箇所区分（補正率）
共通仮設費	一般（建設）	0.00%
現場管理費	〃	〃 + 0.0%
一般管理費		
前払い金補正率	0.000	
契約保証に係わる補正率	+0.00%	

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	21 鳥取県土整備事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 03 鳥取市 0-07.01.10(0) 1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
工種 契約保証区分 豪雪割増 共通仮設費 (X1000) 現場管理費 (X1000) 一般管理費			

総括情報表

	金 額		金 額
事業費			
工事費			
本工事費			
附帯工事費			
測量及び試験費			
用地費			
補償費			
事務費			

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
測量及び試験費			
費目合計			

鳥 取 県

工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
点検整備工（年点検） 放流ゲート 1門									F0001	12
機械設備据付工適用	7.44			人						
点検整備工（年点検） 主放流バルブ 3基									F0001	12
機械設備据付工適用	7.68			人					2.56×3基	
点検整備工（年点検） 二次放流バルブ 1基									F0001	12
機械設備据付工適用	2.96			人						
点検整備工（整備工）									F0001	12
機械設備据付工適用	0.33			人						
普通作業員									R0020	0
	0.06			人						
*** 単位当たり ***										
	1			式						点検整備工費計

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
補助材料費 点検整備工費の4%	4	%			
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接経费率分 点検整備工費の8%	8	%			
点検足場工	1	式			単第0-0001 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 単管足場 安全ネット設置	31	掛m2			S0380 単第0-0002 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	3	日			KTPC00014 長期割引適用外
足場(キャットウォーク)設置・撤去	10	m			S2030049 単第0-0003 表
クレーン付トラック運転 4t積 2.9t吊132kW 就業8時間	2	日			S9808 単第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場
単管足場

S0380
安全ネット設置

単第0 -0002 表

100 掛m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.900	人			RTPC00009
とび工	8.400	人			RTPC00004 安全ネット設置含む
普通作業員	1.800	人			RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.800	日			KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	27	%			#09
*** 合計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=2 単管足場 C=0 潮待割増					
潮待作業割増なし					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.700	人			RTPC00009
とび工	5.800	人			RTPC00004
普通作業員	5.400	人			RTPC00002
諸雑費	23	%			#09
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

クレーン付トラック運転
4t積 2.9t吊132kW

S9808

単第0 -0004 表

就業8時間

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	31	L			TTPC00013
特殊運転手	1	人			RTPC00006
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	5.8	時間			MTPC00021 運転1時間当り損料
損料(供用)	1.23	日			供用1日当り損料
*** 単位当たり ***	1	日			
A=3 4t積 2.9t吊132kW					