

施工箇所点在調整表

地区名				計	施工箇所点在調整計	備考
ファイル名 設計書番号 費目名	08-保育事業_和田町ほか 08-04377000002-10	08-保育事業_中海干拓地 08-04377000001-10	08-保育事業_大山町福尾 08-04377000002-10			
	本工事費	本工事費	本工事費			
直接工事費	1,795,000	13,000	17,000	1,825,000	1,825,000	
現場環境改善費	0	0	0	0	0	
共通仮設費	101,000	0	0	101,000	103,000	
共通仮設費計	568,000	0	0	568,000	570,000	
純工事費	2,363,000	13,000	17,000	2,393,000	2,395,000	
現場管理費	863,000	5,000	7,000	875,000	877,000	
工事原価	3,226,000	18,000	24,000	3,268,000	3,272,000	
一般管理費	711,000	5,000	6,000	722,000	722,000	
工事価格	3,937,000	23,000	30,000	3,990,000		
消費税相当額	393,700	2,300	3,000	399,000		
合計	4,330,700	25,300	33,000	4,389,000		

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	14 西部総合事務所農林局 設計書 当初 08-*****-00002-10 0 1 実施単価 31 境港市 00-08.05.15(0) 1 治山		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 (%) 工種区分 施工地域・施工場所 契約保証区分 緊急工費補正区分 現場環境改善費区分 単価一括置換指示 豪雪割増 週休二日補正係数 消費税率 (%) 冬期補正係数	17 森林整備B 19 補正なし 03 補正しない 00 通常工事 0% 00 率分計上なし 00 単価置換なし 02 豪雪割増あり 12 月単位の週休2日 10 00 補正なし		
労務価格合計	1,296,000	法定福利費相当額(事業主負担分)	211,896

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
下刈 (米子市和田町ほか)						394,000		(レベル1)
下刈(1回目) 年2回下刈 (1回目) 静砂工なし被覆率80%以上	1.03		ha			250,205		080515
下刈 (2回目) 年2回下刈 (2回目) 静砂工なし被覆率80%以上	0.69		ha			144,098		080515
補植(米子市和田町)						431,000		(レベル1)
補植 R7治山林道必携1026P 海岸植栽準用	886		本			431,482		080515
除伐(米子市大篠津町ほか)						970,000		(レベル1)
除伐	1.65		ha			277,104		080515
木寄・集材 平均根元直径12cm未満 2t積・直取り 運搬距離200m未満	70.75		m3			334,647		080515

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
積み込み R7松くい虫等防除事業単価 No156 駆除材積み込み(機械積込)	70.75		m3		140,155			080515
ダンプトラック運搬 4 t 積級 * 距離8km 路面良好	70.75		m 3		218,476			080515
直接工事費					1,795,000			
準備費				式	467,000			
処分費 山陰エコシステムを想定 令和8年度土木工事実施設計単価表(非)	38.92		t		467,040			080515
共通仮設費				式	101,000			
共通仮設費計					568,000			
純工事費					2,363,000			
現場管理費				式	863,000			

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						3,226,000		
一般管理費等								
				式		711,000		
工事価格								
						3,937,000		
工事価格計								
						3,937,000		
消費税等相当額計								
				式		393,700		
工事費計								
						4,330,700		

施工単価表

下刈(1回目)
年2回下刈(1回目)

V0002

施工 第0 -0001号表

静砂工なし被覆率80%以上

R7治山林道必携p1007、p1027

1 ha 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	9.13	人	24,072	219,777	RTPC00001 1
普通作業員	0.99	人	18,564	18,378	RTPC00002 1
諸雑費	2	%	238,155	4,763	#01
単位当り	1	ha		242,918	

施工単価表

下刈 (2回目)
年2回下刈 (2回目)

V0003

施工 第0 -0002号表

静砂工なし被覆率80%以上

R7治山林道必携p1007、p1027

1 ha 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	7.85	人	24,072	188,965	RTPC00001 1
普通作業員	0.85	人	18,564	15,779	RTPC00002 1
諸雑費	2	%	204,744	4,095	#01
単位当り	1	ha		208,839	

施工単価表

V0037

施工 第0 -0003号表

補植

R7治山林道必携1026P 海岸植栽準用

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
抵抗性クロマツ コンテナ苗 苗長20cm以上	100	本	240	24,000	FKUROMATSU 県苗組からの見積 (R8.8月まで) ￥240
普通作業員	0.47	人	18,564	8,725	RTPC00002
普通作業員	0.17	人	18,564	3,156	RTPC00002
客土 山林砂防工 (普通作業員) 0.47人	100	本	87	8,700	STD05010 施工 第0-0004号表 R7治山林道必携p1005
目印ポール 西部総合事務所から貸し出し	100	本	0	0	F0010
小車運搬 砂・砂質土 換算距離 150m	0.4	m3	8,539	3,416	STF02003 施工 第0-0005号表
パーライト ネニサンソ	0.4	m3	1,800	720	F0011 建設物価/2026・5月号 439p
合計	100	本		48,717	
単位当り	1	本		487	

施工単価表

小車運搬
砂・砂質土

STF02003

施工 第0 -0005号表

換算距離 150m

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.46	人	18,564	8,539	RTPC00002
1 m3当り		m3	8,539	8,539	+00 8539/1
単位当り	1	m3		8,539	
A=1 砂・砂質土 C=0 高低差(m)			B=150 水平距離(m)		
換算距離 = H(水平距離(m)) + 8 * h(高低差(m)) = 150.00000000 + 8 * 0.00000000 = 150.00000000 (m)					

除伐

STD05031

施工単価表

施工 第0 -0006号表

頁C-0016

1 ha 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	6.30	人	24,072	151,654	RTPC00001 1
普通作業員	0.70	人	18,564	12,995	RTPC00002 1
諸雑費	2.00	%	164,649	3,293	#01
単位当り	1	ha		167,942	

施工単価表

木寄・集材

V0033

施工 第0 -0007号表

平均根元直径12cm未満

2t積・直取り 運搬距離200m未満

R7松くい虫伐倒駆除単価 No95

10

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.52	人	22,032	11,457	RTPC00006
普通作業員	0.9	人	18,564	16,708	RTPC00002
グラップル木寄 R7松くい虫等伐倒駆除単価No. 1010	2.3	H	3,047	7,008	V00031 施工 第0-0008号表
グラップル積込 R7松くい虫等伐倒駆除単価No. 1010	1.48	H	3,047	4,510	V00031 施工 第0-0009号表
小型不整地運搬車運転	0.5	日	11,145	5,573	V0034 施工 第0-0010号表 R7松くい虫伐倒駆除単価 No1016
グラップル極積 R7松くい虫等伐倒駆除単価No. 1010	0.67	H	3,047	2,041	V00031 施工 第0-0011号表
合計	10	m3		47,297	
単位当り	1	m3		4,730	

施工単価表

V00031

施工 第0 -0009号表

グラップル積込

R7松くい虫等伐倒駆除単価No. 1010

1

H

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
グラップル損料 0.25	1	H	2,150	2,150	F0002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.9	L	152	897	TTPC00013
単位当り	1	H		3,047	

施工単価表

R7松くい虫伐倒駆除単価 No1016

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型不整地運搬車賃料 クローラ式 2.0t積	1.75	供用日	4,810	8,418	F0004
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	17.94	L	152	2,727	TTPC00013
単位当り	1	日		11,145	

グラップル積
R7松くい虫等伐倒駆除単価No. 1010

V00031

施工単価表

施工 第0 -0011号表

頁C-0021

1 H 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
グラップル損料 0.25	1	H	2,150	2,150	F0002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.9	L	152	897	TTPC00013
単位当り	1	H		3,047	

施工単価表

積み込み
R7松くい虫等防除事業単価 No156

V0036

施工 第0 -0012号表

駆除材積み込み(機械積み)

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.25	人	18,564	4,641	RTPC00002
バックホウ運転 0.45クラス	1.79	H	7,842	14,037	V0035 施工 第0-0013号表 R7松くい虫伐倒駆除単価 No1018
掴み装置	1.79	H	632	1,131	F0006
合計	10	m3		19,809	
単位当り	1	m3		1,981	

施工単価表

バックホウ運転
0.45クラス

V0035

施工 第0 -0013号表

R7松くい虫伐倒駆除単価 No1018

1

H

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.17	人	22,032	3,745	RTPC00006
バックホウ損料 0.45クラス	1	H	2,790	2,790	F0005
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.60	L	152	1,307	TTPC00013
単位当り	1	H		7,842	

施工単価表

ダンプトラック運搬 4 t 積級

STF02020

施工 第0 -0014号表

*

距離8km 路面良好

1

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 4 t 積級 路面状況：良好（土砂類）	1.00	時間	6,207	6,207	STL01018 施工 第0-0015号表
1 m3 当り		m3	6,207	3,088	+00 6207/2.01 運転費/運搬土量 V t
単位当り	1	m3		3,088	
A=2 4 t 積級 C=2 バックホウ クローラ山積0.45m3 (平積0.35m3) [排3] E=8 運搬距離 (km)			B=13 * D=1 路面状況・良好 F=3 上記以外の場合 (β = 4.8)		
時間当り運搬土量 $VT = 60 * Q * E / CM$ $= 60 * 1.900 * 0.9 / 51 = 2.010 (m3/h)$					
サイクルタイム $CM = \beta * L + \alpha$ $= 4.800 * 8.000 + 13 = 51.000$ Q : 積載土量 (m3)					
E : 作業効率 L : 運搬距離 (km) β : 運搬状況による係数 α : 積込その他の作業による係数					

施工単価表

ダンプトラック運転
4 t 積級

STL01018

施工 第0 -0015号表

路面状況：良好（土砂類）

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.40	L	152	821	TTPC00013
一般運転手	0.17	人	19,992	3,399	RTPC00007
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.00	時間	1,930	1,930	MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.00	時間	57	57	K1004
単位当り	1	時間		6,207	
A=2 4 t 積級 C=1 無し（土砂類）			B=1 路面状況・良好		
燃料消費量（時間当り） = 135.000（KW） × 0.040（燃料消費率） = 5.400（L/h） 岩石工損料割増率 = 0.000 積雪地域指定損料割増率 = 0.100 供用日当り運転時間 = 4.600 [参考] 豪雪割増ありの場合 損料表(11)欄 = (11)欄 * 1.1 割増し損料 = (9)572 * (1 + 0.000) + (11)6,237 / 4.600 = 1,927 端数処理後の損料 = 1,930					

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	14 西部総合事務所農林局 設計書 当初 08-*****-00001-10 0 1 実施単価 31 境港市 00-08.05.15(0) 1 治山	
	当 世 代	前 世 代
前払率 (%) 工種区分 施工地域・施工場所 契約保証区分 緊急工費補正区分 現場環境改善費区分 単価一括置換指示 豪雪割増 週休二日補正係数 消費税率 (%) 冬期補正係数	17 森林整備B 19 補正なし 03 補正しない 00 通常工事 0% 00 率分計上なし 00 単価置換なし 02 豪雪割増あり 12 月単位の週休2日 10 00 補正なし	

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
下刈 (境港市中海干拓地)						13,000		(レベル1)
下刈 (1回目) 年2回下刈 (1回目) 静砂工なし被覆率80%以上	0.03		ha		7,144			080515
下刈 (2回目) 年2回下刈 (2回目) 静砂工なし被覆率80%以上	0.03		ha		6,265			080515
直接工事費						13,000		
共通仮設費計						0		
純工事費						13,000		
現場管理費				式		5,000		
工事原価						18,000		

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
				式		5,000		
工事価格								
						23,000		
工事価格計								
						23,000		
消費税等相当額計								
				式		2,300		
工事費計								
						25,300		

施工単価表

下刈 (1回目)
年2回下刈 (1回目)

V0002

施工 第0 -0001号表

静砂工なし被覆率80%以上

R7治山林道必携p1007、p1027

1 ha 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	9.13	人	24,072	219,777	RTPC00001 R7治山林道必携p1007、p1027
普通作業員	0.99	人	18,564	18,378	RTPC00002 R7治山林道必携p1007、p1027
諸雑費	2	%	0	0	#01 R7治山林道必携p1007、p1027
単位当り	1	ha		238,155	

施工単価表

下刈 (2回目)
年2回下刈 (2回目)

V0003

施工 第0 -0002号表

静砂工なし被覆率80%以上

R7治山林道必携p1007、p1027

1 ha 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	7.85	人	24,072	188,965	RTPC00001 R7治山林道必携p1007、p1027 1
普通作業員	0.85	人	18,564	15,779	RTPC00002 R7治山林道必携p1007、p1027 1
諸雑費	2	%	204,744	4,095	#01 R7治山林道必携p1007、p1027
単位当り	1	ha		208,839	

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	14 西部総合事務所農林局 設計書 当初 08-*****-00002-10 0 1 実施単価 27 大山町(旧中山町) 00-08.05.15(0) 1 治山	
	当 世 代	前 世 代
前払率(%) 工種区分 施工地域・施工場所 契約保証区分 緊急工費補正区分 現場環境改善費区分 単価一括置換指示 豪雪割増 週休二日補正係数 消費税率(%) 冬期補正係数	17 森林整備B 19 補正なし 03 補正しない 00 通常工事 0% 00 率分計上なし 00 単価置換なし 02 豪雪割増あり 12 月単位の週休2日 10 00 補正なし	

工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
下刈 (大山町福尾)						17,000		(レベル1)
下刈(1回刈) 年2回下刈(1回目) 静砂工なし被覆率80%以上	0.07		ha			17,004		080515
直接工事費						17,000		
共通仮設費計						0		
純工事費						17,000		
現場管理費				式		7,000		
工事原価						24,000		
一般管理費等				式		6,000		

工事内訳書

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額		備 考
工事価格				30,000		
工事価格計				30,000		
消費税等相当額計			式	3,000		
工事費計				33,000		

施工単価表

下刈(1回刈)

V0002

施工 第0 -0001号表

年2回下刈(1回目)

静砂工なし被覆率80%以上

R7治山林道必携p1007、p1027

1 ha 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	9.13	人	24,072	219,777	RTPC00001 1
普通作業員	0.99	人	18,564	18,378	RTPC00002 1
諸雑費	2	%	238,155	4,763	#01
単位当り	1	ha		242,918	