

令和8年度松くい虫等防除事業実施単価(春期)

(ナラ枯れ防除)

(公開用)

令和8年3月

鳥取県農林水産部森林・林業振興局森林づくり推進課

ナラ枯れ防除業務 作業単価一覧（春期）

名称	種別・形状・寸法等	数量	単位	単価	No	摘要
シート被覆	立木	1	本	13,151円	No 1 - 1	
	根株	1	本	6,198円	No 1 - 2	
シート被覆撤去	立木	1	本	2,685円	No 2 - 1	
	根株	1	本	3,037円	No 2 - 2	

## 作業明細表(シート被覆)

No1-1

事業区分:ナラ枯れ立木シート被覆

1本当たり

名 称	種 別	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
被害木特定	普通作業員	—	0.056	人	18,200	1,019	基礎単価	注1
被害木周辺整理	普通作業員	—	0.028	人	18,200	509	基礎単価	
資材費 (ビニールシート等)		—	1.00	式	2,688	2,688	No.1	
シート被覆	普通作業員	—	0.292	人	18,200	5,314	基礎単価	
諸経費	—	—	38.0	%	9,530	3,621		
計						13,151		

注1:傾斜等に応じて、別添のとおり「補正係数」で歩掛かりを調整することができる。

また、「被害木特定」を計上しない場合、「被害木周辺整理」で同様に歩掛かりを調整することができる。

注2:「被害木特定」が不要な場合は計上しない。

No1-2

事業区分:ナラ枯れ根株シート被覆

1基当たり

名 称	種 別	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
被害木周辺整理	普通作業員	—	0.028	人	18,200	509	基礎単価	注1
根株整形	特殊作業員	—	0.004	人	23,600	94	基礎単価	
資材費 (ビニールシート等)		—	1.00	式	2,015	2,015	No.2	
シート被覆	普通作業員	—	0.103	人	18,200	1,874	基礎単価	
諸経費	—	—	38.0	%	4,492	1,706		
計						6,198		

注1:傾斜等に応じて、別添のとおり「補正係数」で歩掛かりを調整することができる。

## 作業明細表(シート被覆撤去)

No2-1

事業区分:ナラ枯れ立木シート被覆(ビニールシート)撤去

1基当たり

名 称	種 別	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
被害木特定	普通作業員	—	0.056	人	18,200	1,019	基礎単価	注1
被害木周辺整理	普通作業員	—	0.028	人	18,200	509	基礎単価	
シート撤去	普通作業員	—	0.023	人	18,200	418	基礎単価	
諸経費	—	—	38.0	%	1,946	739		
計						2,685		

注1:傾斜等に応じて、別添のとおり「補正係数」で歩掛かりを調整することができる。

No2-2

事業区分:ナラ枯れ根株シート被覆(ビニールシート)撤去

1基当たり

名 称	種 別	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
被害木特定	普通作業員	—	0.056	人	18,200	1,019	基礎単価	注1
被害木周辺整理	普通作業員	—	0.028	人	18,200	509	基礎単価	
シート撤去	普通作業員	—	0.037	人	18,200	673	基礎単価	
諸経費	—	—	38.0	%	2,201	836		
計						3,037		

注1:傾斜等に応じて、別添のとおり「補正係数」で歩掛かりを調整することができる。

## 実施単価表

### No.1 立木シート被覆資材費

1本当たり

名 称	種 別	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
被覆シート	農業用ビニールシート	0.1mm厚・1.85m幅	9.50	m <sup>2</sup>	195	1,853	基礎単価
止め紐	ビニール紐	100mm幅	5.00	m	3	15	基礎単価
テープ	ビニールハウス補修テープ	80mm幅	3.00	m	109	327	基礎単価
留め金	シート押え金具	200mm・黒丸付き	6	本	72	432	注1 基礎単価
固定バンド	結束バンド	6mm幅	0.90	m	57	51	注2 基礎単価
クリップ	結束バンド用		1.00	個	10	10	注2 基礎単価
計			1	本		2,688	

注1:「留め金」の長さは施工地の状況に応じたものを計上することとする。

注2:「固定バンド」、「クリップ」は必要に応じて計上することとする。

### No.2 根株シート被覆資材費

1本当たり

名 称	種 別	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
被覆シート	農業用ビニールシート	0.1mm厚・1.85m幅	7.00	m <sup>2</sup>	195	1,365	基礎単価
テープ	ビニールハウス補修テープ	80mm幅	2.00	m	109	218	基礎単価
留め金	シート押え金具	200mm・黒丸付き	6	本	72	432	注1 基礎単価
計			1	本		2,015	

注1:「留め金」の長さは施工地の状況に応じたものを計上することとする。

## 実施単価表（基礎単価）

名 称	種 別	形状・寸法	数量	単 位	単 価	金 額	備 考
					円	円	
労 務 費	特殊作業員	通常	1	人・日	23,600	23,600	R8年4月10日以降 土木実施設計単価表
	普通作業員	通常	1	人・日	18,200	18,200	R8年4月10日以降 土木実施設計単価表
	軽作業員	通常	1	人・日	17,000	17,000	R8年4月10日以降 土木実施設計単価表
	土木一般世話役	通常	1	人・日	26,900	26,900	R8年4月10日以降 土木実施設計単価表
資材運搬費	2tトラック	10.0km	1	回	13,850	13,850	国交省告示 中国運輸局
	2tトラック	20.0km	1	回	15,610	15,610	国交省告示 中国運輸局
	2tトラック	30.0km	1	回	17,360	17,360	国交省告示 中国運輸局
	2tトラック	40.0km	1	回	19,120	19,120	国交省告示 中国運輸局
	4tトラック	10.0km	1	回	16,160	16,160	国交省告示 中国運輸局
	4tトラック	20.0km	1	回	18,220	18,220	国交省告示 中国運輸局
	4tトラック	30.0km	1	回	20,280	20,280	国交省告示 中国運輸局
	4tトラック	40.0km	1	回	22,330	22,330	国交省告示 中国運輸局
資 材 費	農業用ビニールシート	0.1mm厚・1.85m幅	1	m <sup>2</sup>	195	195	見積
	ビニールハウス補修テープ	80mm幅	1	m	109	109	見積
	シート押え金具	150mm・黒丸付き	1	本	60	60	見積
	シート押え金具	200mm・黒丸付き	1	本	72	72	見積
	ビニール紐	100mm幅	1	m	3	3	見積
	結束バンド	6mm幅	1	m	57	57	見積
	結束バンド用クリップ		1	個	10	10	見積

別添

平均傾斜度による歩掛補正

傾斜	0度以上 15度未満	15度以上 30度未満	30度以上
補正係数	0%	+10%	+20%