

## 肉豚試験舎出入口修繕委託業務仕様書

### 1 業務の名称

肉豚試験舎出入口修繕委託業務

### 2 業務の期間

契約締結日から令和6年12月27日（金）まで

### 3 業務の概要

肉豚試験舎の壁を取り壊し、豚舎への出入口を新たに設ける。

### 4 状況写真（出入口を新たに設ける場所）

別添のとおり

### 5 業務内容

名 称	数 量	単 位	備 考
<b>【直接仮設工事】</b>			
① 一般仮設	1	式	墨出、養生、清掃、片付け・脚
<b>【枠型・鉄筋・コンクリート工事】</b>			
① 犬走コンクリート打設	1	式	刷毛引き仕上
② フロアレベル土間増し打ち	1	式	下部コンクリートブロック積
<b>【鉄骨工事】</b>			
① C型鋼リップ付	2	本	C-100*50*20*2.3 L2500
② 取り付け	1	式	
<b>【左官工事】</b>			
① 立上り基礎補修	1	式	
② 新設建具周囲 防水モルタル充填	1	式	
<b>【金属建具工事】</b>			
① アルミ製開き戸	1	セット	開き戸（W=900mm H=1800mm）
② 取り付け	1	式	
③ ガラス工事	1	式	現場シーリング
<b>【金属外装工事】</b>			
① 外壁カラーGL 角波張	1	式	

【塗装工事】			
① 下地胴縁	1	式	SOP 塗装
【撤去工事】			
① カッター入れ（基礎）	1	式	コンクリート面厚さ 100mm カッター切断面約 8 m
② コンクリート基礎撤去	1	式	手はつり解体 集積共 約 0.17 m <sup>2</sup>
③ 壁小波スレート撤去	1	m <sup>2</sup>	石綿含有建材
④ 既存胴縁撤去	1	式	建具開口部
⑤ 既存内部コンパネ撤去	1	式	
⑥ 発生材積み込み	1	式	コンクリート類他 人力
⑦ 撤去材運搬	1	式	