

鳥取県東部庁舎清掃作業基準表

清掃場所	材質等	清掃面積 (㎡)	日 常 清 掃										定 期 清 掃								その他の清掃						
			床掃き掃除・吸塵・部分水拭き	フロアマット除塵	ゴミ収集・計量・分別	什器、備品除塵	扉、壁の部分拭き	窓台の清掃	階段、廊下等手すり拭き	衛生陶器洗浄・洗面台洗浄・汚物処理	手すり、ペーパーホルダー磨き	衛生消耗品の補充	茶殻処理 流し台洗浄	ゴミ拾い	床表面洗浄	床表面洗浄・ワックス仕上	カーペットクリーニング	フロアマット洗浄	照明器具拭き 高所ちり払い	扉ガラス、窓ガラス両面洗浄、 サッシ洗浄	害虫対策	水槽等清掃	グレイチング内ドレン清掃	排水桝等清掃	除草 (四ヶ月十一月)	散水 (五ヶ月九月)	除雪 (十二月三月)
①事務室・会議室等	ノアスベストタイル	227.50	1/週	—	1/日	—	—	1/週	—	—	—	—	—	—	1/月	—	—	2/年	2/年	2/年	—	—	—	—	—	—	—
②事務室・会議室	タイルカーペット	3,945.12	1/週	—	1/日	—	—	1/週	—	—	—	—	—	—	—	1/年	—	2/年	2/年	2/年	—	—	—	—	—	—	—
③事務室・会議室	チーク縁甲板	214.16	1/週	—	1/日	—	—	1/週	—	—	—	—	—	—	1/月	—	—	2/年	2/年	2/年	—	—	—	—	—	—	—
④玄関ホール、憩いのスペース等	御影石	628.35	1/日	1/日	1/日	1/日	適時	—	1/日	—	—	—	—	1/月	—	—	1/年	2/年	2/年	2/年	—	—	—	—	—	—	—
⑤階段	ノアスベストタイル	719.95	1/日	—	—	—	適時	—	1/日	—	—	—	—	—	1/月	—	—	2/年	2/年	2/年	—	—	—	—	—	—	—
⑥廊下（含むエレベーターホール）	ノアスベストタイル	1,329.20	1/日	1/日	—	—	適時	—	1/日	—	—	—	—	—	1/月	—	1/年	2/年	—	2/年	—	—	—	—	—	—	—
⑦廊下	タイルカーペット	31.38	1/日	—	—	—	適時	—	1/日	—	—	—	—	—	—	1/年	—	2/年	—	2/年	—	—	—	—	—	—	—
⑧便所、洗面所(床)	ノアスベストタイル	293.28	1/日	—	1/日	—	適時	—	—	1/日	適時	—	—	—	1/月	—	—	2/年	2/年	2/年	—	—	—	—	—	—	—
⑨便所、洗面所(便器等)	ノアスベストタイル	293.28	1/日	—	1/日	—	適時	—	—	1/日	適時	—	—	—	1/月	—	—	2/年	2/年	2/年	—	—	—	—	—	—	—
⑩湯沸室(床)	ノアスベストタイル	67.62	1/日	—	1/日	—	適時	—	—	—	—	1/日	—	—	1/月	—	—	2/年	2/年	2/年	—	—	—	—	—	—	—
⑪湯沸室(流し台等)	ノアスベストタイル	67.62	1/日	—	1/日	—	適時	—	—	—	—	1/日	—	—	1/月	—	—	2/年	2/年	2/年	—	—	—	—	—	—	—
⑫リフレッシュコーナー	ノアスベストタイル	42.46	1/日	—	1/日	—	適時	—	—	—	—	—	—	—	1/月	—	—	2/年	2/年	2/年	—	—	—	—	—	—	—
⑬ごみ集積所	防塵塗装	58.24	1/日	—	1/日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1/月	—	—	2/年	—	2/年	—	—	—	—	—	—	—
⑭駐車場棟	金ゴテ・グレイチング	7,999.73	1/日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1/日	—	—	—	—	2/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮構内		4,766.11	1/日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1/日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1/年	1/月	2/週 適時
⑯エレベーター	ノアスベストタイル	(4台)	1/日	—	—	—	適時	—	1/日	—	—	—	—	—	1/月	—	—	2/年	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰ごみ収集・分別・梱包		5,418.49	1/日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
・受水槽・高架水槽	FRP	(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1/年	—	—	—	—	—	—
・雑用水槽	FRP・コンクリート	(※2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2/年	—	—	—	—	—	—
・雑排水槽・雨水排水槽	コンクリート	(※3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2/年	—	—	—	—	—	—

附記事項

※1 受水槽・高架水槽
 (1) 受水槽 FRP 2槽式 3.0×3.0×2.0(H)
 (2) 高架水槽(上水系統) FRP 2槽式 1.5×1.5×2.0(H)

※2 雑用水槽
 (1) 高架水槽(雑用水系統) FRP 2槽式 2.0×2.0×2.0(H)
 (2) 雑用水槽(上水系統) コンクリート 2槽式 51.0
 (3) 雨水貯留水槽 コンクリート 39.0
 (4) 雨水沈砂槽 コンクリート 39.0

※3 雑排水・雨水排水槽
 (1) 雑排水槽(地下2倉庫下) コンクリート 20.0
 (2) 雑排水槽(熱源機械室下) コンクリート 8.0
 (3) 雨水排水槽(南側ドライエリア下) コンクリート 38.0
 (4) 雨水排水槽(北側ドライエリア下) コンクリート 33.0