

別添

史跡妻木晩田遺跡第4 3次発掘調査資機材賃貸借仕様書

- 1 賃貸借物品名 史跡妻木晩田遺跡第4 3次発掘調査資機材賃貸借
第4 3次発掘調査を実施するために別紙の資機材を賃貸借する。
- 2 納入場所 鳥取県立むきばんだ史跡公園（西伯郡大山町妻木1 1 1 5—4）内
妻木新山地区4区（西伯郡大山町妻木）
- 3 賃貸借期間 令和7年5月20日から令和7年11月25日まで
（1）重機・敷鉄板については、二度の搬入出を予定している。搬入の1回目（表土剥ぎ）
は5月20日から、2回目（残土処理等）は別途指示した日からとする。
（2）その他資機材は令和7年5月26日から搬入すること。
- 4 納入期限 令和7年5月20日
- 5 賃貸借物品の規格・仕様
別紙のとおり
- 6 搬入等にかかる留意事項
（1）搬入の詳細については、発注者の指示に従って行うこと。
（2）賃貸借物品に問題が発生した場合、速やかに対応すること。
（3）賃貸借物品については動産保険に加入すること。
- 7 賃貸借料の支払
賃貸借料の支払方法は、発注者と受注者が協議して定める。
- 8 仕様書遵守に要する経費
この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。
- 9 その他
この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、
発注者と受注者が協議して定める。

別紙

現場機器仕様書

場所 第43次発掘調査地

賃貸借期間 重機 令和7年5月20日以降

資機材 令和7年5月26日～令和7年11月25日(184日)

品名	規格	数量	日数	単位	始期	終期	備考
					5月26日	11月25日	
電動ベルトコンベアー	5mアルミ、緊急停止装置付き	10	120	台/日		120	
キャプタイヤ3.5φ	30m	10	120	本/日		120	
キャプタイヤ22φ	40m	1	120	本/日		120	
キャプタイヤ22φ	30m	1	120	本/日		120	
キャプタイヤプロテクター	賃貸料	1	120	本/日		120	
配電盤	10穴、取付・取外を含む	1	120	台/日		120	
ベルコン台座	斜面に設置できるもの、高さ・幅約80cm	1	120	台/日		120	
オーバブリッジ	高さ90cm以上、階段・手摺付き	1	120	台/日		120	
25KVA発電機	オイルガード付き、超低騒音タイプ	1	184	台/日		184	
ローリングタワー	アウトリガー付き	1	184	基/日		184	
ユニットハウス	5.6㎡×2.3m	1	184	棟/日		184	
エアコン	ユニットハウスに設置(1.2馬力100V)	1	2	台/季			
シャッター倉庫	設置費込み	1	184	棟/日		184	
搬入経費		1	4	回			
搬出経費		1	4	回			
仮設トイレ	洋式・男女各1棟	2	184	棟/日			
搬入経費		1	2	回			
搬出経費		1	2	回			
0.25m3バックホー	ゴムキャタ、オペレーター付、燃料費含	1	5	台/日		5	5/20～
運搬		1	2	回			
敷鉄板	PL-1524×3048×24	2	5	枚/日		5	5/20～
運搬		1	2	回			

※単価契約とする。(ただし、月単位での単価のものについて、1ヶ月に満たない場合の賃借料は使用日数により日割り計算とする。)

※台数及び期間はその都度指示する。(※借用機関・台数は積算上の数字であり、実際の調査の進捗状況によって増減があり得る。)

※資材は動産保険に加入すること。