

鳥取港第2防波堤延伸工事(4工区)(交付金)のお知らせ

この度、鳥取港第1号岸壁で築造されたケーソン5函を第2防波堤港内内側に築造した仮設マウンドへ仮置きを行います。

船舶航行の際には、注意していただきますようお願いいたします。

1. 作業区域・期間

・作業期間

令和7年7月21日(月)～令和7年7月26日(土)
(予備日含む)



黄色、4秒1閃光

夜間施工箇所(21:30～6:00)
ケーソン吊降ろし・係留

昼間施工箇所(6:00～17:00)
ケーソンえい航・仮置



夜間航行水域を走行する際は、
警戒船を右側に見て出港、
警戒船を左側に見て入港
をお願いします。

※港則法・海上衝突予防法を厳守してください。
・港内徐行 ・航路右側航行
・追い越し禁止 ・並列航行禁止

昼間施工
イメージ

夜間施工
イメージ

作業区域: 夜間施工箇所(21:30～6:00) ケーソン吊降ろし・係留

区域	緯度・経度	
(1)	北緯 134° 11' 07"	東経 35° 32' 39"
(2)	北緯 134° 11' 12"	東経 35° 32' 32"
(3)	北緯 134° 11' 14"	東経 35° 32' 22"
(4)	北緯 134° 11' 13"	東経 35° 32' 42"

水深-5.0m明示ブイ

位置	緯度・経度	
(A)	北緯 134° 11' 12"	東経 35° 32' 38"
(B)	北緯 134° 11' 10"	東経 35° 32' 36"
(C)	北緯 134° 11' 12"	東経 35° 32' 25"

作業区域: 昼間施工箇所(6:00～17:00) ケーソンえい航・仮置

区域	緯度・経度	
(イ)	北緯 134° 11' 22"	東経 35° 32' 40"
(ロ)	北緯 134° 11' 23"	東経 35° 32' 37"
(ハ)	北緯 134° 11' 27"	東経 35° 32' 34"
(ニ)	北緯 134° 11' 32"	東経 35° 32' 35"
(ホ)	北緯 134° 11' 29"	東経 35° 32' 42"

2. 工事の内容

本工事は、鳥取港第1号岸壁で築造されたケーソンを夜間にケーソンを吊上げ・係留します。昼間に係留したケーソンを第2防波堤港内にえい航・仮置き行う工事です。

① ケーソン吊降ろし・係留(夜間施工)

1800t吊起重機船により1号岸壁上のケーソンを吊上げ、1号岸壁前面に降ろし係留します。

※夜間作業中、航行水域が狭くなりますので警戒船(青色点滅灯搭載船)を水深明示ブイ付近に配置しております。

夜間(21:30～6:00)を航行する際は警戒船を右側に見て出域し、警戒船を左側に見て入域するようにご協力をお願いいたします。

② えい航・仮置(昼間施工)

1号岸壁に係留したケーソンを引船により仮置き場までえい航し、88t吊クレーン付台船で所定の位置にケーソンを移動し仮置きします。

※ケーソン仮置き作業中は警戒船を配備しますので付近を航行される船舶につきましては注意をお願いいたします。

※この工事については、東洋建設株式会社 鳥取港作業所(TEL0857-28-1067)川田までお問い合わせ下さい。



工事PR動画